

Dobrý den,

níže zasílám dopovědi na dotazy:

1) Ve výkresech bouracích prací jsou u komínů poznámky „stávající komíny oklepat na čisté zdivo“. Tyto práce nejsou zahrnuty ve Výkazu výměr.

ad1) pro oklepání omítek komínového zdiva byla vytvořena nová položka číslo 94 v novém díle 97 o výměře 5 m², zároveň byly aktualizovány položky číslo 12,13,14 a 17 v Díle 97 Přesun sutě

2) Ve výkrese Půdorys střechy- nový stav je poznámka č.2 „perlinka+lepidlo+finální silikónová omítka“. Tyto práce nejsou zahrnuty ve Výkazu výměr.

ad2) pro nové omítky dle POZN. 2 jsou určeny položky číslo 2,3 v díle 6, nově byla do toho dílu doplněna položka č.93 - tenkovrstvá silikonová omítka o výměře 5 m²

3) Ve Výkazu výměr pol. č. 86 „Hromosvod – demontáž+ výměna poškozené nadzemní části při opravě vč. revize“.

ad3) rozsah položky č.86 nelze blíže specifikovat, přesný rozsah bude určen až při realizaci, **uchazeči ocení rozpočtovanou paušální cenu 50 000 Kč za 1 kpl**

4) Ve Výkazu výměr pol. č. 31 „řezivo jehličnaté latě střešní“. Dle našich profesních znalostí a zkušeností je osová vzdálenost těchto latí 600mm nedostačující. Tím se navýší množství materiálu těchto latí.

ad4) na základě prověření rozteče dle technického listu pro falcované střešní krytiny byla v Díle 762 zrušena pol.č.30 – latování do osové vzdálenosti 600 mm, nově byla vytvořena položka číslo 95 – montáž latování do osové vzdálenosti 360 mm, výměra položky číslo 31 – řezivo jehličnaté byla upravena ve vazbě na pol.č.95

5) Ve Výkazu výměr pol. č. 92 „Demontáž střešního budníku pro holuby“.

ad5) demontáž střešního budníku pro holuby dle pol.č.92 -Jedná se o demontáž dřevěné kce tvořené z hranolu do 80/80mm, boční latování ,mřížek, shora bednění a oplechování,rozměr cca 1500x1500mm, v.1000mm - viz přiložené foto, podrobně nebylo rozpočtováno, **uchazeč ocení rozpočtovanou paušální cenu 10 000 Kč za kpl**

6) Ve Výkazu výměr pol. č. 87 „Demontáž stávajících lapačů...“.

ad6) demontáž stávajících lapačů vč. dopojení dle pol.č.87 – jedná se o dopojení 3 kusů, MJ položky byla opravena na kus místo kpl,