OPRAVA PRŮSAKŮ LEVÉHO BŘEHU ÚSEKU KORYTA SKŘEČOŇSKÉHO POTOKA V řkm 1,119–1,199 NA PARC. Č. 2422 V K.Ú. BOHUMÍN–SKŘEČOŇ, LOKALITA UL. U HŘIŠTĚ

MĚSTO BOHUMÍN
K.Ú. SKŘEČOŇ
NA PARC. Č. 2422

K.Ú. SKŘEČOŇ (748871), MĚSTO BOHUMÍN

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SKŘEČONSKÝ POTOK
IDVT TOKU: 10217306
SPRÁVCE TOKU: MĚSTO BOHUMÍN

Tabulka vytyčovacích bodů opravy		
Číslo bodu	Souřadnice X [mm]	Souřadnice Y [mm]
ZÚ–zač.úprav.	1094195,81	462742,04
KÚ–kon.úprav.	1094267,67	462776,03

LEGENDA PROJEKTU OPRAVY:

OPRAVA PRŮSAKŮ LEVÉHO BŘEHU ÚSEKU KORYTA SKŘEČOŇSKÉHO POTOKA V řkm 1,119–1,199

OPRAVA PRŮSAKU LEVÉHO BŘEHU ÚSEKU KORYTA
DODATEČNÉ PROVEDENÍ JÍLOVÉHO TĚSNĚNÍ
DO KORUNY STÁVAJÍCÍ LEVOBŽEŽNÍ HRÁZE KORYTA DVT
V DÉLCE L=80,0m, ŠÍŘKA TĚSNÍCÍ VRSTVY 300mm

TĚSNÍCÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z JÍLOVITÉ ZEMINY (F6–F7 DLE ČSN EN ISO 14688) UPRAVENÉ PŘÍMĚSÍ BENTONITU V MNOŽSTVÍ 5–10% HMOTNOSTNÍCH, TAK ABY BYLO DOSAŽENO KOEFICIENTU FILTRACE $k \leq 1x10^{-9}$ m/s BEZ ORGANICKÝCH PŘÍMĚSÍ, KOŘENŮ A KAMENŮ > 20mm

UKLÁDÁNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 20–30cm; HUTNĚNÍ NA MIN. 95% PROCTOR STANDART; HUTNĚNÍ PŘI OPTIMÁLNÍ VLHKOSTI ±2% OKAMŽITÉ ZAKRYTÍ PROTI VYSCHNUTÍ OCHRANNOU VRSTVOU ZE ŠTĚRKOPÍSKU tl. 300mm, BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC A ORGANIKY

ZÚ ZAČÁTEK NAVRHOVANÉ OPRAVY V řkm 1,119

KÚ KONEC NAVRHOVANÉ OPRAVY V řkm 1,199

DOPLNĚNÍ JÍLOVÉHO TĚSNĚNÍ V KORUNĚ HRÁZE

DOPLNĚNÍ JÍLOVÉHO TĚSNĚNÍ V KORUNĚ HRÁZE

KORUNA HRÁZE

STÁVAJÍCÍ GABIÓNOVÉ OPEVNĚNÍ L/P BŘEHU

STÁVAJÍCÍ RÁMOVÁ PROPUST

LICHOBĚŽNÍKOVÝ PROFIL KORYTA S LEVOBŘEŽNÍ HRÁZÍ

DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU:

PAR. Č. 2422 | PAR. Č. 1718 | PAR. Č. 1709/1 | PAR. Č. 1722

LEGENDA VT

SKŘEČONSKÝ POTOK
IDVT TOKU: 10217306
SPRÁVCE TOKU: MĚSTO BOHUMÍN
ROZVODNICE 4. ŘÁDU – LUTYŇKA
ČÍSLO HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ (ČHP): 2–03–03–0751–0–00
ČHP PRAMENNÉHO POVODÍ: 2–03–03–0751–0–00
ČHP POVODÍ RECIPIENTU: 2–03–03–0753–0–00
NÁZEV PÁTEŘNÍHO TOKU: LUTYŇKA
PLOCHA POVODÍ: 21km²
PLOCHA POVODÍ OD PRAMENE: 21km²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- STL PLYNOVOD (GASnet)
- VODOVOD SmVaK Ostrava
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ (CETIN)
- SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ (CETIN)
- NN VEDENÍ NADZEMNÍ (ČEZ)+VO (BM servis)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PŘÍPOJKY (SmVaK)
- OPLOCENÍ
- č.p.198 STAVEBNÍ OBJEKTY (RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY)
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ (LISTNATÁ/JEHLIČNATÁ)

Pozn: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, PROVEDE DODAVATEL STAVBY VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ. POLOHA SÍTÍ BUDE OVĚŘENA RUČNĚ KOPANOU SONDOU.

Ing. PETR BUREŠ ČKAIT 1102375

e4886ab0-7830-4094-8546-706a1595c2b7
Digitálně podepsal e4886ab0-7830-4094-8546-706a1595c2b7
Datum: 2026.02.07 14:30:20 +01'00'

Mapový list: KMD Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: místní

MĚŘÍTKO: 0 5 10 15 20m

S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Ing.Petr Bureš, Ph.D. vodo–stavební projekt, má povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu Ing.Petr Bureš, Ph.D. vodo–stavební projekt předán třetí osobě, nebo využit k účelům odchylujícím se od obchodního vztahu, jehož předmětem bylo jeho zhotovení.

MÍSTO STAVBY: k.ú. Skřečoň, Bohumín–Skřečoň, parc. č. 2422		STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE OPRAVY PRO REALIZACI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POČET A4: 6–(A2)	MĚŘÍTKO: 1:500
PROJEKTANT: Ing. Bureš Petr, Ph.D.	AUTORIZOVAL: Ing. Bureš Petr, Ph.D. ČKAIT č.1102375	DATUM: 01/2026	VÝKRES Č. D.–03
STAVEBNÍK: Město Bohumín, Odbor životního prostředí a služeb			
STAVBA: OPRAVA PRŮSAKŮ LEVÉHO BŘEHU ÚSEKU KORYTA SKŘEČOŇSKÉHO POTOKA V řkm 1,119–1,199 NA PARC. Č. 2422 V K.Ú. BOHUMÍN–SKŘEČOŇ, LOKALITA UL. U HŘIŠTĚ			
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			

VODO–STAVEBNÍ PROJEKT
Ing. Bureš Petr, Ph.D.
IČ: 69617058
DVORNÍ 755/3, OSTRAVA–PORUBA
708 00
tel: 602 48 33 58
www.petr–bures.cz