



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj.:MUBO/24936/2020/INV/HoJ

V Bohumíně dne 14. 02. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací: MUBO/24936/2020/INV/HoJ
Název zakázky: **Zateplení bytových domů v lokalitě Tř. Dr. E. Beneše
v Bohumíně**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vysvětlení dotazů na výše uvedenou zakázku:

Objekt 228,238:

- Dle technické zprávy má být v nové skladbě střešního pláště separační vrstva z asfaltového pásu – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel
- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se opravy vnitřního ostění pod demontáží dveří
- Dle technické zprávy se má provést výmalba vnitřního schodišťového prostoru – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel
- Pol. č. 61 Vybourání oken – v jaké části objektu se mají bourat okna? Dle PD se mají demontovat a namontovat nové střešní výlezy (viz. pol. 95 a 105).
- Pol. č. 120 a 121 Dodávka a montáž nových oken – v jaké části objektu se mají dodávat a montovat nová okna?

Objekt 229,236:

- Dle technické zprávy se má provést výmalba vnitřního schodišťového prostoru – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel

Objekt 148,176,200

- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se opravy vnitřního ostění pod demontáží dveří
- Pol. č. 62 Vybourání oken – v jaké části objektu se mají bourat okna? Dle PD se mají demontovat a namontovat nové střešní výlezy (viz. pol. 95 a 105).
- Pol. č. 128 a 129 Dodávka a montáž nových oken – v jaké části objektu se mají dodávat a montovat nová okna?
- Dle technické zprávy se má provést výmalba vnitřního schodišťového prostoru – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel

Objekt 303,304

- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se opravy vnitřního ostění pod demontáží dveří
- Pol. č. 67 Vybourání oken – v jaké části objektu se mají bourat okna? Dle PD se mají demontovat a namontovat nové střešní výlezy (viz. pol. 95 a 105).
- Pol. č. 118 – Dodávka a montáž nových střešních výlezu – podle výkresu se má jednat o 5ks, v rozpočtu je 6ks a ve výpisu oken a dveří je 8ks – co platí?
- Pol. č. 128 a 129 Dodávka a montáž nových oken – v jaké části objektu se mají dodávat a montovat nová okna?
- Dle technické zprávy se má provést výmalba vnitřního schodišťového prostoru – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel

Objekt 852

- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se opravy vnitřního ostění pod demontáží dveří a oken
- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se dodávky a montáže okenních žaluzií
- V rozpočtu jsem nenašel položku týkající se dodávky a montáže vnitřních parapetů
- Dle technické zprávy se má provést výmalba vnitřního schodišťového prostoru – tuto položku jsem v rozpočtu nenašel

Prosím o odpověď na výše uvedené dotazy, děkuji.

Odpověď na dotaz č.1:

Do výkazu výměr č.p. 228, 238 uveďte a naceňte následující položky pojistné a separační vrstvy:

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1	K	711432101	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou	m2	482,000
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S		
2	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	578,400
PP			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu		
VV			482*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		

578,400

Do výkazu výměr č.p. 852 uveďte a naceňte následující položky vnitřních parapetů:

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	28,000
K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000
M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm	m	26,300
VV		2*3		6,000
VV		8*1+0,45*10+4*0,9+6*0,7		20,300
VV		Součet		26,300

V ostatních zmíněných případech uvažujte s naceněním pouze těch položek, které jsou obsaženy ve výkazu výměr. Případné vícepráce budou řešeny v rámci realizace stavby dodatkem ke smlouvě o dílo.

Co se týče například položek týkajících se dotazu k výměně oken, oceňte tak, že se jedná o demontáž a dodávku oplechování střešního výlezu a prvku výlezu jako takového. Nemělo by se tak jednat o dublované položky.
Výmalby společných prostor se neuvažují.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vysvětlení, co se bude provádět s hromosvodem? V TZ je psáno, že vedení hromosvodu po fasádě se bude demontovat a po zateplení zpětně namontovat (event. bude hromosvod nový). Nikde není uvedeno, co se má dělat s hromosvodem na střeše. Je rozdíl, jestli bude hromosvod nový, nebo bude stávající. Dále bych Vás chtěl požádat o výměry.

Odpověď na dotaz č.2:

V rámci položek silnoproudu týkajících se problematiky hromosvodu naceňte práce dle přiložené specifikace. (příloha 1-5 vysvětlení zadávací dokumentace)

Z důvodu výše uvedeného doplnění zadávací dokumentace nastává posun termínu pro elektronické podání nabídek:

z data 2. 3. 2020, 15:00 na **4. 3. 2020, 15:00**

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic