Rozvaděč R1.1





Požární odolnost rozváděče
EI 30 DP1 + uzávěr EI15

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Vybrané okruhy jsou sdruženě vybaveny proudovými chrániči.
Rozvaděč je ve skříňovém provedení.
Výška rozvaděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20. Krytí IP40/IP20. Přívod i vývody nahoru.

–Instalovaný výkon: Pi = 15,0 kW
–Koeficient soudobosti: ß = 0,7
–Výpočtové zatížení: Pv = 10,5 kW
–Výpočtový proud: Iv = 16,9 A (cos fí=0,9)

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Jarmila Mazurková	Jarmila Mazurková
INVESTOR:	KJ Bohumín, Studentská 781	
MÍSTO STAVBY:	Knihovna Bohumín, Vrchlického 262, Nový Bohumín	
NÁZEV AKCE:	Oprava elektroinstalace vč. stavebních prací Knihovna Bohumín	
ČÁST:	d.1.4)e - elektroinstalace	
OBSAH:	Rozvaděč R1.1	

Wamp in s.r.o.
Jarmila Mazurková
Tel.: +420 777 344 486
E-mail: jarkamazurkova@seznam.cz
Bohumínská 290
735 32 Rychvald
Elektro Mazurková projekční činnost
IČ: 03108767

STUPEŇ: DPS
MĚŘÍTKO: --
DATUM: 4/2019
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.e)5