

1. VÝPIS PRVKŮ KROVU

SO 09I. VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

BD ČERVENÁ KOLONIE NA ULICI OKRUŽNÍ * BOHUMÍN

MĚSTO BOHUMÍN * MASARYKOVA 158 * 735 81 BOHUMÍN

ARCHIVNÍ ČÍSLO * 180290306

HOBLOVANÉ PRVKY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (VIDITELNÉ PRVKY KONSTRUKCE) BUDOU PŘED REALIZACÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘÁDNĚ OBROUŠENY A ZAČIŠTĚNY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE REALIZOVÁNA DLE POKYNŮ VÝROBCE LAZUROVACÍHO LAKU, BARVA BUDE UPŘESNĚNA S INVESTOREM A PROJEKTANTEM DLE DODANÉHO VZORNÍKU VÝROBCE.

DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCE, KTERÉ NEBUDOU PŘIZNÁNY BUDOU OPATŘENY SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A ŠKŮDCŮM.

DÉLKOVÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE STAVBY JSOU V TABULCE UVEDENY V NAVÝŠENÝCH NÁKUPNÍCH ROZMĚRECH, VČ. REZERVY NA PROŘEZ. PŘED VÝROVOU JEDNOTLIVÉ PRVKY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

NO	NÁZEV PRVKU	B (M)	H (M)	L-SKU (M)	L-NAK (M)	KS	M3	POZNÁMKA
T01	DŘEVĚNÁ POZEDNICE	0,140	0,140	5,225	5,500	2	0,216	NOVÝ PRVEK HOBLOVANÝ - CELÝ
T02	DŘEVĚNÁ KROKEV 80/160	0,800	0,160	5,575	6,000	7	5,376	NOVÝ PRVEK HOBLOVANÝ - CELÝ
T03	ČELNÍ POHLEDOVÁ DESKA (DŘEVĚNÁ FOŠNA)	0,050	0,250	5,225	5,500	2	0,138	NOVÝ PRVEK HOBLOVANÝ - CELÝ

CELKEM ZA STŘEŠNÍ HRANOLY (M3)							5,729	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

NO	NÁZEV PRVKU	B (M)	H (M)			KS	M2	POZNÁMKA
T04	CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK P+D	0,350	5,600			2	3,920	NOVÝ PRVEK HOBLOVANÝ - CELÝ

CELKEM PALUBKY 19/121 MM P+D (M2)							3,920	
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

STŘEDOVÁ VAZNICE - STÁVAJÍCÍ - SNÍŽENA O
400 MM
HAMBÁLEK PLNÉ VAZBY - STÁVAJÍCÍ
ŠIKMÝ PÁSEK - STÁVAJÍCÍ
SLOUPEK ULIČNÍHO VIKÝŘE - NOVÝ
HORIZONTÁLNÍ TRÁMKY VAZBY ULIČNÍHO
VIKÝŘE - NOVÉ
HORIZONTÁLNÍ TRÁMKY VAZBY ULIČNÍHO
VIKÝŘE - NOVÉ
KROKEV ULIČNÍHO VIKÝŘE - STÁVAJÍCÍ
POZEDNICE DVORNÍHO VIKÝŘE - NOVÁ
KROKEV DVORNÍHO VIKÝŘE - NOVÁ
KROKEV DVORNÍHO VIKÝŘE - NOVÁ
SLOUPEK STŘEDOVÉ ZDI IV.NP - NOVÝ
HORIZONTÁLNÍ TRÁM VAZBY STŘEDOVÉ ZDI
IV.NP - NOVÝ
POHLEDOVÝ STŘEŠNÍ TRÁM NA ÚROVNI
+12.140 MM
KROKEV ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍHO DVORKU