PŮDORYS 1.PP - navržený stav



"a" - ÚPRAVA BETONOVÝCH PLOTOVÝCH ZÍDEK

(m: 1:20)



výpis prefabrikátů pro plotové zídky:

- ZÁKRYTOVÁ DESKA 800/500/80-např. typ ZD 1-40 OSAZENÁ DO FLEXIBILNÍHO TMELE (TYP DESKY - šířka MUSÍ ODPOVÍDAT NOVÉ ŠÍŘCE OBETONOVANÉ PLOTOVÉ ZÍDKY-zaměřit na stavbě před objednáním!) ..... ~56 ks

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ - navržený stav



LEGENDA:

- T1 ETICS - EPS 70F TL. 150 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken -TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- T3 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken -TL. 150 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- T4 ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) - TL. 100 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (sokl nad terénem - v. cca 950mm ,) - (PŘEDSAZENÝ PARAPET FRANCOUZSKÉHO OKNA-PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA shodná s typem omítky hlavních fasád)
- T4* ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) TL. 100 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (sokl cca 500 mm pod terénem)
- T5 ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) - TL. 30 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)
- O1 NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JIŽ ZATEPLENÝCH ŠTÍTŮ - PODROBNĚ VIZ. TZ

SKLADBY VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

A BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP HOLLAND TL. 60 MM
- STRUSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16 TL. CCA 200 MM
- *rostlá zemina*

B BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA 600/400/45 MM S HLADKÝM POVRCHEM TL. 40 MM
- PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16 TL. CCA 150 MM
- *rostlá zemina*

P1 ŽULOVÉ(KAMENNÉ) DESKY (SCHOD. STUPNĚ-STUPNICE+PODSTUPNICE)
- ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA-SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY M≥0,6!) 30 MM
- CEMENTOVÁ MALTA (EV. FLEXIBILNÍ LEPIDLO PLNÍCÍ FUNKCI STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE) CCA 10(20) MM(MC)
- NOVĚ NABETONOVANÉ STUPNĚ Z BETONU C25/30 (DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘÍMO NA STAVBĚ CCA 150/300 MM-~1800 MM)
- *-původní betonový nebo cihelný podklad*

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ

±0= PODLAHA 1.NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY: 1.část. "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. VRCHLICKÉHO č.p. 912-914 a č.p. 918-920 v BOHUMÍNĚ"

MÍSTO STAVBY: ul. VRCHLICKÉHO č.p. 918-920, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: VRCHLICKÉHO č.p. 918-920

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP, PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DPS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-10

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
8. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
tel.ob. 777 116 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

AUTORIZACE:

DATUM: 02/2020

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0419/003

ČÍSLO KOPIE: