ČERPACÍ STANICE ČS2
ŘEZ B–B



PŮDORYS



ŘEZ A–A



PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON C16/20
- ŠTĚRK fr. 16–32
- NÁSYP ZEMINY

LEGENDA PREFABRIKÁTŮ

1 PNK–Q.1 200/165 SKP – 2ks
2 PNK–Q.1 200/165 BZP – 1ks

STROPNÍ DESKA



VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY



ŘEZ 1–1



ŘEZ 2–2

LEGENDA VÝZTUŽE

S1 — 3120 — síť KARI SZ # 6x150/6x150 – 3,36 x 2,96 m, 2 ks

P1 — 3120 — # V10 – 3,12 m, 16 ks

P2 — 50 — # V14 – 0,8 m, 4 ks

P3a — 432 — 50 — # V6 – 1,30 m, 6×250mm, 12 ks

P3b — 132 — 50 — # V6 – 0,70 m, 6×250mm, 12 ks

P3c — 182 — 50 — # V6 – 0,80 m, 6×250mm, 12 ks

P3d — 232 — 50 — # V6 – 0,90 m, 6×250mm, 12 ks

VÝPIS VÝZTUŽE – 1ks

Označ.	m	Profil	Plocha m²	ks	Plocha celkem (m²) KARI SZ # 8/150 – 8/150	Délka (m) # V6	# V10	# V14
S1		6x6	9,95	2	19,90			
P1	3,12	10		16			49,92	
P2	0,80	14		4				3,20
P3a	1,30	6		12		15,60		
P3b	0,70	6		12		8,40		
P3c	0,80	6		12		9,60		
P3d	0,90	6		12		10,80		
	m²	m			19,90	44,40	49,92	3,20
	kg/m²	(m)			5,39	0,222	0,617	1,21
	celkem kg				107,30	9,90	30,80	3,90
	kg + 2%				155			

Beton C20/25 (B 25)
Ocel Kari SZ 10425(V)
Krytí 40 mm

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. J.RECHTÍK	Ing. J.RECHTÍK		

OBJEDNATEL: Město Bohumín

DPOKROSKÉ STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

NÁZEV: **KANALIZACE PUDLOV - LOKALITA NA LOUKÁCH, BOHUMÍN**

ČÁST: **SO 03.1 - ČERPACÍ STANICE - STROJNÍ A STAVEBNÍ ČÁST**

OBSAH: **ČERPACÍ STANICE 2 - STAVEBNÍ ČÁST**

DATUM	08/2007
STUPEŇ	DSP,DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	44/2006
POČET FORMÁTŮ	4 x A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	44/2006/03.1
C.V.	5.

RECHTÍK – PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, tel.596 618 468, fax.596 618 468, e-mail: jrechtik@volny.cz