



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Sp. zn.: MUBO/45646/2021/ŽPS/OrL
Č.j.: MUBO/49631/2021

V Bohumíně dne 11. 11. 2021
Vyřizuje: Lucie Oršulíková/tel.: 596 092 240

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Číslo jednací:	MUBO/45646/2021/ŽPS/OrL
Název zakázky:	Demolice, dodávka a montáž autobusových čekáren
Druh veřejné zakázky:	zakázka malého rozsahu na dodávky
Název/ obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

Abychom mohli spočítat demolici stávajících přístřešků, žádáme o zaslání výkresů spodních staveb stávajících přístřešků (potřebujeme vědět kolik a jaký beton je pod přístřeškem). Součástí zakázky budou i nové spodní stavby nových přístřešků. Bude se zde vracet původní dlažba? Nebo má být součástí zakázky vybudování nových zálivů?

Odpověď:

Výkresy spodních staveb stávajících přístřešků k dispozici nemáme. U většiny čekáren (s výjimkou autobusové čekárny Skřečůň, U Haladů) je položena zámková dlažba, pouze patky stávajících přístřešků jsou zabetonované (pod stávající zámkovou dlažbou by beton být neměl). U těchto čekáren předpokládáme pouze rozebrání a následné doložení zámkové dlažby kolem nově zabudovaných patek.

U autobusové čekárny Skřečůň, U Haladů je spodní stavba tvořena betonovou deskou o rozměrech 3 x 1,6 m, o tloušťce cca 0,25 m, kterou hodláme zachovat. V případě, že by během realizace bylo zjištěno, že stav betonové desky neumožňuje ukotvení nového přístřešku, realizaci nové spodní stavby bychom řešili zvlášť jako samostatnou zakázku.

Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r.
odbor životního prostředí a služeb