

## Masarykova ZŠ - oprava sociálního zázemí u tělocvičny

Položky jsou za dobavu (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
<b>Sociální zázemí</b>					
<b>Kanalizace</b>					
1	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,00		0
	Připojovací a odpadní potrubí z trub plastových hrdlových, spojované hrdly s pryžovými těsnicími kroužky, včetně všech tvarovek, zátek, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu a pomocných zednických prací.				
2	HT DN40 - vč. rezervy	m	12,00		0
3	HT DN50 - vč. rezervy	m	10,00		0
4	HT DN75 - vč. rezervy	m	10,00		0
5	HT DN110 - vč. rezervy	m	10,00		0
6	Izolace pro potrubí PP-HT d 40,50,75 - tl. 15 mm	m	32,00		0
7	Izolace pro potrubí PP-HT d 110, d 125 - tl. 30 mm	m	10,00		0
10	Drážky pro potrubí DN40-75	m	32,00		0
11	Zkouška kanalizace skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky těsnosti kanalizace, vč. proplachu vodou	m	42,00		0
12	Napojení na stávající svodné potrubí kanalizace	kpl	3,00		0
<b>Vodovod</b>					
1	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	kpl	1,00		0
	Trubky z PP-R (Polypropylen) PN 16 pro studenou vodu a teplou vodu, včetně prořezu, všech tvarovek a spojů, materiálů pro svařování, těsnících materiálů, objímk, závěsů, upevňovacích materiálů.				
2	DN15 - vč. rezervy	m	12,00		0
3	DN20 - vč. rezervy	m	45,00		0
6	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE, včetně všech výřezů, oblouků, kolen, spojů a upevnění (např. Mirelon).				
7	pro potrubí DN15 - tl. 13 mm	m	12,00		
8	pro potrubí DN20 - tl. 20 mm	m	45,00		0
9	Drážky pro potrubí DN15-20	m	50,00		0
10	Uzavírací ventil DN20 (na připojovacím místě na SV a TV)	ks	3,00		0
10	směšovací termostatický ventil	kpl	1,00		0
12	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 73 6660, vč. certifikátů do DN 50	m	57,00		0
13	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	57,00		0
14	Zaměření napojovacích bodů a napojení na stávající vodovod	hod	8,00		0
<b>Zařizovací předměty - demontáže</b>					
1	Demontáž umyvadla - keramické, včetně nástěnné baterie, zápachové uzávěrky	kpl	4,00		0
2	Demontáž klozetu - keramický, včetně vysoko položené nádržky pro splachování, rohového ventilu a zápachové uzávěrky	kpl	3,00		0
3	Demontáž pedikerní vaničky - keramické, včetně baterie a zápachové uzávěrky	kpl	1,00		0
4	Demontáž podlahové vpusti u sprch včetně zápachové uzávěrky, vč. sprchového setu	kpl	3,00		0
<b>Zařizovací předměty - nové</b>					
1	<b>Umyvadlo</b>				
	Umyvadlo keramické dle výběru investora	ks	5,00		0
	Baterie umyvadlová stojánková páková dle výběru investora, vč. 2x rohového ventilu 3/8"- 1/2", 2x pancéřové připojovací hadice	ks	5,00		0
	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40/DN50	ks	5,00		0
2	<b>Klozet</b>				
	Klozet keramický závěsný, s nádrží na vodu pod omítku např.: "Geberit" odpad svislý nebo vodorovný, se sedátkem s antibakteriální úpravou, vyvedení a upevnění výpustek, rohový ventil 3/8"- 1/2"	ks	2,00		0

## Masarykova ZŠ - oprava sociálního zázemí u tělocvičny

Položky jsou za dobavu (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
4	<b>Výlevka</b>				
	Stojící keramická výlevka s plastovou mřížkou dle výběru investora	ks	1,00		0
	Baterie nástěnná páková s dlouhým výtakovým raménkem dle výběru investora	ks	1,00		0
	Zápachová uzávěrka pro výlevku DN110	ks	1,00		0
5	<b>Pedikérní vanička</b>				
	Stojící keramická pedikérní vanička	ks	1,00		0
	Baterie nástěnná páková s dlouhým výtakovým raménkem dle výběru investora	ks	1,00		0
	Zápachová uzávěrka pro výlevku DN110	ks	1,00		0
6	<b>Vpust' podlahová</b>				
	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN 110, vtoková mřížka z nerez, vč. přidavné zápachové uzávěrky těsné proti zápachu i po vyschnutí zápachové uzávěrky	ks	3,00		0
7	<b>Sprchový set</b>				
	kompletní spchový set s tlačítkovou baterií pro napojení smíchané vody a pevné stěnové sprchové tyče s naklápěcí sprchovou hlavici	ks	3,00		0
8	<b>Ostatní</b>				
	Malý tlakový průtokový elektrický ohřivač vody o výkonu 3,5 kW včetně příslušenství, montáž a napojení v rámci profese elektro	ks	2,00		0
	<b>Vytápění - demontáže</b>				
1	Demontáž stávajících litinových otopných těles	kpl	3,00		0
	<b>Vytápění</b>				
1	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro montáž nových otopných těles (deskových)	m	12,00		0
2	Očištění rozvodů vytápění, odstranění stávajících nátěrů	m	40,00		0
3	Nový nátěr potrubí	m	40,00		0
4	Proplach potrubí	hod	4,00		0
5	Tlakové zkoušky potrubí	hod	8,00		0
6	Topná zkouška	hod	8,00		0
7	Vyregulování soustavy	hod	8,00		0
8	Přesun stávajících ventilů na potrubí ÚT nad podhled + úprava potrubí	hod	8,00		0
	<b>Vytápění - otopná tělesa</b>				
	Otopná tělesa desková ocelová, v provedení ventil kompakt, vč. úchytných materiálů, odvzdušnění, případné pomocné OK pro osazení OT.				
1	22/900/900	ks	1,00		0
2	21/700/700	ks	2,00		0
2	Sada pro uchycení otopného tělesa VK, sada obsahuje 2x konzolu, vruty 8x60 mm, hmoždinky Ø10 mm.	ks	3,00		0
3	Připojovací regulační šroubení rohové DN 15, tzv. H-šroubení, pro otopná tělesa v provedení ventil kompakt, vč. vypouštění, přednastavení a převlečné matice.	ks	3,00		0
4	Termostatická hlavice s vestavěným teplotním čidlem, připojovací závit M30x1,5.	ks	3,00		0
	<b>Stavební výpomoc</b>				
1	Nepředvídané práce	kpl	1,00		0
2	Demontáže stávajících vedení	kpl	1,00		0
3	Stavební práce a výpomoc	kpl	1,00		0
4	Koordinace tras potrubních rozvodů	kpl	1,00		0
	<b>CELKEM</b>				<b>0</b>