

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
CHRÁNIČKA PE 110X6,6MM	9,0	m
CHRÁNIČKA PE 160X9,5MM	31,5	m
CHRÁNIČKA OCEL DN 150	8,5	m
VÝTLAK 4, PE 63X5,8MM	48,5	m
VÝTLAK 3, PE 75X4,5MM	95,0	m
VÝTLAK 2, PE 75X4,5MM	25,5	m
VÝTLAK 1, PE 75X4,5MM	246,0	m
VÝTLAK 1, PE 90X5,4MM	252,5	m
TVAROVKY		
ELEKTROSVAŘOVACÍ PE 090-75	2,0	ks
LEM.MANŽ. + TOČ. PŘÍRUBA PE 90	4,0	ks
PŘECHODOVÝ KUS PE-OCEL	2,0	ks
PE W30° 75	3,0	ks
PE W45° 63	6,0	ks
PE W45° 75	13,0	ks
PE W45° 90	8,0	ks
PE W90° 90	2,0	ks
T KUS 90/63	1,0	ks
T KUS 90/75	1,0	ks
T KUS 90/90	3,0	ks
ARMATURY		
SZ 80	2,0	ks
POKLOP HYDRANTOVÝ	2,0	ks
POŽÁRNÍ SPOJKA C	2,0	ks

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. J. RECHTÍK	Ing. J. RECHTÍK	J. Mrázek	
OBJEDNATEL: Město Bohumín			

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

NÁZEV: **KANALIZACE PUDLOV - LOKALITA NA LOUKÁCH, BOHUMÍN**

ČÁST: **SO 02 - TLAKOVÁ KANALIZACE**

OBSAH: **KLADEČSKÝ PLÁN**

DATUM	08/2007
STUPEŇ	DSP,DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	44/2006
POČET FORMÁTŮ	3 x A4
MĚŘÍTKO	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.V.
44/2006/02	**8.**

RECHTÍK – PROJEKT, Horopolní 12, 702 00 Ostrava, tel.596 618 468, fax.596 618 468, e-mail. jirechtik@volny.cz