



- (N1) ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÁ POKLÁDKA OKAPOVÉHO CHODNÍKU ZE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY 500x500x50mm DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 50mm (VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DLAŽDIC A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ DLAŽDY cca 20%)
- (N2) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ + MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Ø100mm Z POPLAST. PLECHU TL. 0,80mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB U OKAPU STŘECHY A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD U TERÉNU
- (N3) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KOTVY, VČETNĚ REVIZE
- (N4) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KOTVY
- (N5) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA NAD VSTUPEM DO 1.PP A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KOTVY