



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/22866/2023/INV/SI

V Bohumíně dne 28.04.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:	MUBO/17159/2023/INV/SI
Evidenční číslo projektu:	CZ.06.06.01/00/22_040/0002104
Název zakázky:	Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

V rámci projektové dokumentace je uvedeno, že v případě potřeby bude na některých koncích sjezdů k objektům proveden příčný drenážní žlab 200/200, např. typ ACO DRAIN N 100 do betonového lože s mřížkovým roštem z tvárné litiny, tř. zatížitelnosti C 250 kN. V rozpočtu položky na tento drenážní žlab chybí. Bude zadavatelem doplněno?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nedoplňuje výkaz výměr, bude řešeno operativně při realizaci zakázky.

Dotaz č. 2)

V rámci projektové dokumentace chybí výpisy kanalizačních šachet, žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výpisy kanalizačních šachet budou poskytnuty vybranému dodavateli.

Dotaz č. 3)

Ve vzorovém příčném řezu č. 2 chodníkem je nakreslena šterková vrstva tl. 20 cm kačírku. V rozpočtu je uvedena položka kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm. Prosím o ujasnění tloušťky a zároveň o uvedení frakce dekoračního kačírku.

Odpověď na dotaz č. 3:

Platí tloušťka kačírku 100 mm, uvedená ve výkazu výměr. Frakce kačírku bude 16-32 mm.

Dotaz č. 4)

Dle zadávací dokumentace i přiložené smlouvy bude předpokládáný termín zahájení prací na druhé etapě od 10/2023. Technologická přestávka je od 11/2023-3/2024. Uchazeč se dotazuje, zda termín druhé etapy dokončení do 25 týdnů od předání staveniště je včetně této technologické přestávky nebo se termín dokončení realizace do této technologické přestávky nezapočítává?

Odpověď na dotaz č. 4:

Po dobu technologické přestávky se doba plnění pozastavuje a pokračuje zase po ukončení technologické přestávky.

Dotaz č. 5)

Dle výzvy má být součástí k předání a převzetí dokončení I. a II. etapy stavby předloženo mimo jiné i Geometrický plán pro uzavření smlouvy (SSMSK), který bude v šesti listinných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento geometrický plán bude odsouhlasen objednatelem a příslušným katastrálním úřadem (KÚ Karviná). Uchazeč upozorňuje, že odsouhlasení geometrického plánu je závislé od správní lhůty daného úřadu a tudíž není možné tento časový interval nijak ovlivnit. Žádáme tímto o prodloužení lhůty odevzdání odsouhlaseného geometrického plánu o osm týdnů a oddělit termíny realizace dokončené stavby s termíny odevzdání požadovaného geometrického plánu.

Odpověď na dotaz č. 5:

Bude řešeno při předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo čl. XI., bodu XI.9.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic