



PŮDORYS KROVU - stávající stav



DIMENZE PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU

položka	průřez (mm)	prvek krovu	délka (m/1 prvek)
KROV-VAZNICOVÁ SOUSTAVA-STOJATÁ STOLICE-ŠTEFÁNKOVA 905-907			
a	180/220	vazný trám	~10,1/1 vazný trám
b	160/180	vaznice	~101,0/obvod
c	160/140	pozednice	~130,0/obvod
d	160/160	sloupek	2,35/1 sloupek
e	100/140	krokev	6,9/1 krokev
f	100/140	pásek	1,3/1 pásek
g	2x80/160	kleština	4,7/1 kleština
h	160/180	vzpěra	3,9/1 vzpěra
i	2x80/160	kleština-okap	2,1/1 kleština
j	160/180	nárožní krokev	9,6/1 krokev
k	50/40	střešní latě	~3030 bm/celá střecha

S1 STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (DACHMANY)
- NEPÍSKOVANÁ LEPENKA A500/H
- DŘEVĚNÉ LATĚ A 330 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU-DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY-STOJATÁ STOLICE + KROKVE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0=-201,470= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

	REVIZI PROVEDL
--	----------------

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU na ul. ŠTEFÁNKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY: ŠTEFÁNKOVA č.p. 905-907, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA	DATUM: 05/2022
VEDOUcí PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA	OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	AUTORIZACE:	MĚŘITKO: 1:100
ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVBNÍ OBJEKT:	NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KROVU - stávající stav	ČÍSLO KOPIE: 1221/003
STUPĚŇ: PDSP+DVDS		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-04	