


PŮDORYS STŘECHY
- stávající stav



POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VYKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0=-201,470= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

1S OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,5 (0,63) mm SE
STOJATOU DŘÁŽKOU -imitace falcované krytiny

- HLADKÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DŘÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,63 MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MIRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SR 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50µm (PURMAT 50), BARVA RAL 8017 -TMAVÉ HNĚDA, SE ZASTŘÍHY A S PROLISEM
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPY POUŽITÉ KRYTINY
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLÁSTOVÝ PÁS PROTI PTACHTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV)
- UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LÍSTOU
- PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DŘEVĚNÉ KROVKE 100/140
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
na ul. ŠTEFÁNÍKOVA č.p.905-907 v BOHUŠÍNĚ"

MÍSTO ÚPRAVY
STĚFÁNÍKOVA č.p. 905-907, BOHUŠÍN

VEDOUCE PRÁCE
ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDAVATEL
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUŠÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUŠÍN

ČASŤ
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT

NAZEV VÝKRESU

STUPĚŇ

CELKOVÝ VÝKRES

PŮDORYS STŘECHY
- navrženy stav

PDSP+DVDS
D.1.1.b.-11

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
8. NEMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA

mob. 777 228 985
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudio.cz

VÝKRES
ING. PAVEL STOKLASA

DATA
05/2022

MĚRÍTKO
1:100

CELKOVÝ VÝKRES
1221/003

CELKOVÝ VÝKRES

STUPĚŇ

CELKOVÝ VÝKRES

PŮDORYS STŘECHY
- navrženy stav

PDSP+DVDS
D.1.1.b.-11

REVIZI PROVEDL