



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Naše značka: MUBO/53595/2023  
JID: MUBO07959434  
Vyřizuje: Eva Ličková  
Telefon: 596 092 178  
E-mail: Lickova.eva@mubo.cz  
Datum: 01.11.2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče:

**1) Dobrý den, v rámci výběrového řízení jsme narazili na nesrovnalost v rozpočtech Nerudova 883, 884. Je uvažováno o provedení nové stěrky a omítky na štítových stěnách s označením skladby ve výkresech 01\*. V rozpočtech chybí položky související se stěrkou těchto štítů. V rozpočtu 881 jsou vedeny v "Opravy - 062 -P3". Prosim o úpravu případně vysvětlení. Dále prosím o vysvětlení položky "P 8 930000008 Podchycení balkonové stříšky a zábradlí 18,800 m2" . Je tam odkaz na PD a TZ. Nikde jsme k tomu nenašli popis, díky za upřesnění.**

Odpověď:

- Stěrky + omítky štítů viz doplněný výkaz výměr (r2023)
- podchycení balkonové stříšky viz TZ D.1.1.a.6 Bourací práce
- demontáž bočních konstrukcí sušáků prádla na balkónech (po zateplení zpětná montáž). Před demontáží nutno podchytit konstrukci stříšky nad posledním balkónem!

Dotaz uchazeče:

### **2) Objekt č.p. 881:**

- **Nenašli jsme položku demontáž stávající krytiny.**

Odpověď:

viz doplněný výkaz výměr (r2023)-demontáž krytiny ze šablon

Dotaz uchazeče:

**3) Objekt č.p. 883:**

- Nenašli jsme položku demontáž stávající krytiny
- Dle PD mají být stávající štíty opatřeny stěrkou s armovací tkaninou a následně má být provedena omítka. Stěrka s tkaninou v tomto rozpočtu chybí (u č.p. 881 napočtené máte), jedná se položku: 622481118 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele.

Odpověď:

- viz doplněný výkaz výměr (r2023)-demontáž povlakové krytiny dvouvrstvé (je tam asfaltový šindel)
- Stěrky + omítky štítů viz doplněný výkaz výměr (r2023)

Dotaz uchazeče:

**4) Objekt č.p. 884**

- Dle PD mají být stávající štíty opatřeny stěrkou s armovací tkaninou a následně má být provedena omítka. Stěrka s tkaninou v tomto rozpočtu chybí (u č.p. 881 napočtené máte), jedná se položku: 622481118 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele.
- Dle PD má být na štítových stranách vytvořen ve stávajícím KZS pruh z minerální vaty – tento v rozpočtu je. Ale chybí vyřezání pásu ve stávajícím KZS. V rozpočtech pro č.p. 881 a 883 se položka nachází. (chybí položka: 978071511 - Otlučení omítky a vyřezání pásu ETICS v š.500 mm)

Odpověď:

- viz doplněný výkaz výměr (r2023)

**Zadavatel z důvodu pozdního podání dotazů k dodatečnému vysvětlení dokumentace prodlužuje termín odevzdání nabídek do 8.11.2023 v 9:00.**

Ing. Kateřina Pálková  
vedoucí odboru OSD