


PŮDORYS 1.NP

- navržený stav

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BALKÓNU ZDEMONTOVAT A ZPĚTNĚ
NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ
TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHY	POZNÁMKA
100	SCHODIŠTĚ	11,88		
101	PŘEDSÍŇ	2,77	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
102	WC	1,12	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
103	KOUPELNA	2,66	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
104	KUCHYNĚ	10,35	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
105	POKOJ	13,84	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
106	KUCHYNĚ	10,80	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
107	POKOJ	13,39	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
108	LOŽNICE	18,23	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
109	OBÝVACÍ POKOJ	19,13	STAV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	

O1* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO
- PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP--200,140

LEGENDA:

ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" BYTOVÝ DŮM č.p. 884		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MĚTO STAVBY NERUDOVA č.p. 884, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	DATUM 08/2022
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	OBJEDVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	AUTORIZACE	MĚŘITVO 1:100
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 884		ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003
NAZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP - navržený stav	STUPEŇ PDS+DVDS D.1.1.b.-11		ČÍSLO KOPIE

