POHLED OD SEVEROZÁPADU
- navržený stav

POHLED OD JIHOZÁPADU
- navržený stav



LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T3 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. ~110 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T4 ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU

T4* ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY

T5 ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. 30 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

O1* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 884

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 884, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

AUTORIZACE

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 884

NÁZEV VÝKRESU: POHLED OD SEVEROZÁPADU, JIHOZÁPADU TECHNICKÉ POHLEDY- navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DVDS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-17

DATUM: 08/2022

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003

ČÍSLO KOPIE