


STÁVAJÍCÍ STAV



ŘEZ AA STÁVAJÍCÍ STAV



PODHLÉD BEDNĚNÍ:
FOŠNY TL25mm
KERAMICKÉ PLETIVO
VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

AL. PODHLÉD:
ZAVĚŠENÝ PODHLÉD Z HLINÍKOVÝCH LAMEL

LEGENDA ZNAČENÍ

S01 DEMONTÁŽ STUPACEK - NOVĚ OSAZENÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
VEDENO V TRÁSÁCH STÁVAJÍCÍHO STOUPAČHO POTRUBÍ

PODLAHY STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA DO MALTY - ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRNÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV
+ ÚPRAVA PODKLADU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ A STÁVAJÍCÍ SKLADBY


PODLAHY STÁVAJÍCÍ MRAMOROVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ MRAMOROVÁ DLAŽBA - ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRNÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV + ÚPRAVA PODKLADU DLE
SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ A STÁVAJÍCÍ SKLADBY
- STÁVAJÍCÍ MALTOVÉ LOŽE
- STÁVAJÍCÍ CEM. POTĚR
- STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA
- STROPNÍ DESKA

PODLAHY STÁVAJÍCÍ PVC
- STÁVAJÍCÍ PVC - ODSTRANIT
- ÚPRAVA PODKLADU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ A STÁVAJÍCÍ SKLADBY

POZNÁMKY

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ PODLAH BUDE UPŘESŇOVÁN V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKČÍ
BOURACÍ PRÁCE ZAHRNÚJÍ VEŠKERÉ PODHLÉDY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY
STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
DVĚŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ
DŘÁŽKY V PŘÍPADĚ NOVÝCH PŘEKLADŮ (PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ)
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ (STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, ZASUVEK, VYPÍNAČŮ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ)
DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ
DEMONTÁŽ HYDRANTŮ
DEMONTÁŽ LINEK A VESTAVNÝCH SKŘÍNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP						
OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	NÁSLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEPU
1.01	ZADVĚŘI	9,35	3,70	HRUBÁ ČISTICI ZONA/ KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA
1.02	SCHODIŠTĚ + VÝTAH	45,04		Grout - 1.800 DLAŽBA MRAMOR, stupně-STAV, TERACOD, podesta-DLAŽBA MRAMOR	PODESTA – BĚLINN. OBKLAD 3,1m	MALBA
1.03	CHODBA	7,05	3,10	DLAŽBA MRAMOR 30mm	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.04	INFUZE	33,4	3,05	PVC	MALBA BĚLOBKLAD UMYVADLA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.05	AMBULANCE	13,2	3,05	PVC	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.06	SESTRA	12,75	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.07	WC + SPRCHA	6,00	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA ČAST. BĚLOBKLAD	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.07A	SKLAD	6,40	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.08	ČEKÁRNA	13,02	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.09	VÝŠETŘOVNA	22,10	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.09A	SKLAD	10,34	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.10	WC	3,19	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.11	AMBULANCE	17,86	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.12	SESTRA	15,97	2,70	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.13	SKLAD	22,31	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.14A	KABINKA	1,90	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.14B	KABINKA	1,90	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.15	ČEKÁRNA	12,85	3,10	PVC	MALBA BĚLOBKLAD UMYVADLA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.16	INSPEKČNÍ POKOJ	19,85	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.17	KANCELÁŘ	12,41	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.18	POPISOVNA	12,31	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.18A	KOUPELNA	1,82	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.19	INSPEKČNÍ POKOJ	13,25	3,20	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.20	OKLID	6,44	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.21	KOUPELNA + WC ŽENY	9,19	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.22	WC MUŽI	9,80	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.23	SKLAD	12,13	3,10	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.24	SKLAD	18,34	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.25	SKLAD	11,72	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.26	TM VZDUCH	4,09	3,10	PVC	MALBA	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.27	DM+SPISOVNA	31,00	3,29	PVC	MALBA BĚLOBKLAD UMYVADLA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.28	NEOSAZENO					PODHLÉD AL. LAMELY
1.29	VŘCHNÍ SESTRA	14,61	3,28	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.30	VŘCHNÍ SESTRA	15,39	3,31	PVC	MALBA BĚLOBKLAD UMYVADLA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.31	PRIMÁŘ	18,4	3,31	PVC	MALBA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.32	WC	1,31	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.33	KOUPELNA	4,51	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.34	PRIMÁŘ	19,74	3,00	PVC	MALBA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.35	SCHODIŠTĚ	33,20		NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE		
1.36A	CHODBA	87,33	3,10	DLAŽBA MRAMOR 30mm	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.36B	CHODBA	40,90	3,10	DLAŽBA MRAMOR 30mm	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.36C	CHODBA	29,44	3,10	DLAŽBA MRAMOR 30mm	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.36D	CHODBA	31,27	3,10	DLAŽBA MRAMOR 30mm	BĚLINNOVÝ OBKLAD 3,1m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.37	RENTGEN	32,28	3,95	PVC	BARYTOVÁ OMITKA 30mm	BARYTOVÁ OMITKA 30mm
1.38	OVLAĐOVNA	5,57	3,20	PVC	MALBA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.39	NEOSAZENO					PODHLÉD AL. LAMELY
1.40	WC	2,30	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.41A	KABINKA	1,25	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.41B	KABINKA	1,27	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.42	NEOSAZENO					PODHLÉD AL. LAMELY
1.43A	SCHODIŠTĚ DO 2.NP			NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE		
1.43B	SCHODIŠTĚ K ZADNÍMU VSTUPU	4,13		PVC	MALBA	MALBA
1.44	SVĚTLÁ KOMORA	10,51	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.44A	WC	1,56	3,10			
1.45	TEMNÁ KOMORA	10,41	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.46A	KABINKA	1,26	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.46B	KABINKA	1,29	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.47	SKIA	31,80	3,95	PVC	BARYTOVÁ OMITKA 30mm	BARYTOVÁ OMITKA 30mm
1.47A	OVLAĐOVNA	4,25	3,10	PVC	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.48A	WC	2,14	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.48B	KUCHYNKA	2,06	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA BĚLINN.OBKLAD 2m	PODHLÉD AL. LAMELY
1.49A	PRIMÁŘ	12,08	3,10	PVC	MALBA + OCHRANA STĚN	PODHLÉD BĚDNĚN + PLETIVO +OMITKA
1.49B	WC	2,04	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLÉD AL. LAMELY
1.50	SKLAD	6,76		PVC	MALBA	MALBA

OBJEDNATEL:		Bohumínská městská nemocnice, a.s. Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín			
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN		STUPĚN	
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN		DATUM	
VYPRACOVAL		ING. MONIKA SVOBOODOVÁ		FORMÁT/POMĚR STR.	
KONTROLOVAL		PETR KOVÁČ		MĚŘITKO	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV AKCE:		REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE A.S.		Č. ZAK.	
NÁZEV OBJEKTU:		SO 01 - PAVILON A		Č. Č. ZAK.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. Č. ZAK.	
PŮDORYS, ŘEZ 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		23018		Č. Č. ZAK.	
		DWG		Č. Č. ZAK.	
		SOUHRN		Č. Č. ZAK.	
		23018-DPS-SO 01-D.1.1-04		Č. Č. ZAK.	