



LEGENDA


| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| | CHLBNÉ ZDIVO | | DRŽÁK PAPIROVÝCH UTĚREK |
| | NOVÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ | | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU |
| | OBEZDĚNÍ PŮROBETONOVÝMI TĚRNICEMI TL. 50 MM NA SYSTÉMOVOU ZDICI MALTU | | DAVKOVAČ TEKUTÉHO MŔDLA |
| | NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA (VÝŠKA KER. OBKLADU) | | ODPADKOVÝ KOŠ |

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV A DODÁVEK

- PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RAMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RAMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNA KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ.
- ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)
- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ÚPRAV ROZVODU VYTÁPĚNÍ (SOUČÁSTI DODÁVKY VZT)
 - PROVEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO VČ. PROVEDENÍ DŘÁŽEK A JEJICH ZAPLNĚNÍ (SOUČÁSTI DODÁVKY ELEKTRO)
 - OSAŽENÍ PLECHOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (BAREVNÝ ODSTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA)
 - PROVEDENÍ NOVÉ HRUBÉ POKRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, KTERÁ ZAHRNULÉ PROVEDENÍ POSTŘÍKU CEMENTOVÝM MLEKEM (PAČOK) A PROVEDENÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. 20MM.
 - PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY OMÍTKY POMOČÍ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU.
 - PROVEDENÍ SÁDROVÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ (MIMO PLOCHY KDE BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD)
 - PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. NALEPENÍ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO. PLOCHY PŘED PROVEDENÍM NÁPENETROVAT. SOUČÁSTI BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATĚSNĚNÍ ROHŮ A DETAILŮ SILKONOVÝM TMELEM. OBKLAD BUDE PROVEDEN U WC KABIN TAKÉ NA HORNÍCH VODOROVNÝCH PLOCHÁCH A PARAPETŮ OKEN.
 - PROVEDENÍ HRUBÉHO VÝROVNÁNÍ PODLAHY POMOČÍ BETONOVÉ OPRAVNÉ STĚRKY (UVAŽOVANÁ PRŮMĚRNÁ TL. 20MM)
 - PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍ, POLYMERCEMENTOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY V UVAŽOVANÉ PRŮMĚRNÉ TL. 10MM VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE
 - PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAHY CELOPLOŠNĚ A STĚN DO VÝŠKY 250MM S VYTAŽENÍM STĚRKY ZA UMÝVADLY A PISOÁRY DO VÝŠKY 1500MM V PÁSE ŠÍŘKY 1000MM. SOUČÁSTI STĚRKY BUDE ROHOVÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ.
 - PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. BUDE POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA min. R10. SOUČÁSTI BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATMELENÍ ROHŮ A DETAILŮ SILKONOVÝM TMELEM.
 - VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU, VODOU ŘEDITELNOU BARVOU V MIN. 3 VRSTVÁCH.
 - OSAŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (UMÝVADLA, BATERIE, VÝLEVKY, WC MISY, PISOÁRY, NOVÉ DESKOVÉ RADIÁTORY) (SOUČÁSTI DAČÁVKY ZTI)
 - DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE – MONTÁŽ VYPÍNAČŮ, OSVĚTLENÍ ATD. (SOUČÁSTI DODÁVKY ELEKTRO)
 - MONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH UTĚREK, DRŽÁK TOALETNÍCH PAPIRŮ PR.330MM, DAVKOVÁČ TEKUTÉHO MŔDLA, ODPADKOVÝ KOŠ DO PŘEDSÍNĚK)
 - OSAŽENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH VPLNÍ. DVEŘNÍ VPLNĚ BUDOU VYBAVENY KOVÁNÍM KLÍKA/KLIKA. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM A ZNAČKAMI TABULKAMI DÍVKY/CHLAPCI. VPLNĚ DVEŘÍ DO PŘEDSÍNKY BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM
 - VSTUPY DO WC KABIN BUDOU VYBAVENY WC ZÁMKY. VSTUPNÍ DVEŘE DO TOALET BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM.
 - ZÁVĚSNÝ MINERÁLNÍ PODHLED NA SYSTÉMOVÉM OCELOVÉM RASTRU S POUŽITÍM STINICI LÍŠTY A V ROZÍCH SYSTÉMOVÝCH ROHŮ. BUDOU POUŽITÝ KAZETY URČENÉ DO PROSTOR SE ZVYŠENOU VLHKOSTÍ.
 - V RAMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOUDE K OBEZDĚNÍ NOVÝCH ODPADNÍCH SVODŮ A NADEZDĚNÍ WC PŘÍČEK.

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|-------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Č. změny | Předmět změny | Změnu provedl | Podpis | Datum | |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Vedoucí projektant - HlP | Martin Poláček |  |
| Projektant | Martin Poláček |  |
| Výpracoval | Pavel Hezko | |
| Stavebník | MĚSTO BOHUŠTÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohuštín | |

| | |
|--|---|
|  R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O. | mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 |
| Havlíkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rprojek.cz | e-mail: roljaco@rprojek.cz polacek@rprojek.cz |
| IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Název stavby: | ZŠ Bezručova - oprava sociálního zázemí | | | | |
| Č. zak. | 011218 | | | | |
| Stupeň | technická pomoc | | | | |
| Datum | 12/2018 | | | | |
| Formát | 4x44 (A2) | | | | |
| Měřitko | Číslo výkresu 011218-6 | | | | |
| | 1:25 | | | | |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Název výkresu: | Přlohy 2.NP - nový stav |
|----------------|--------------------------------|

POZOR: JEDNÁ SE O SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO DĚTI, TOMU MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍ VÝŠKY SANITÁRNÍCH PRVKŮ.