

## ZŠ Bezručova - zdravotechnika a vytápění

Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
<b>Kanalizace splašková</b>					
1	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,00		0
	Připojovací, odpadní potrubí z trub plastových hrdlových PP-HT, spojované hrdly s pryžovými těsnícími kroužky, včetně všech tvarovek, zátek, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu a pomocných zednických prací.				
2	HT DN50	m	30,00		0
3	HT DN 110	m	70,00		0
4	Izolace pro potrubí PP-HT d 50 - tl. 15 mm	m	30,00		0
5	Izolace pro potrubí PP-HT d 110 - tl. 30 mm	m	70,00		0
6	Čistící kus DN 110	ks	4,00		0
7	Dvířka k čistícím kusům	ks	4,00		0
8	Větrací hlavice DN110	ks	3,00		0
9	Drážky pro potrubí DN50	m	30,00		0
10	Zkouška kanalizace skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky těsnosti kanalizace, vč. proplachu vodou	m	100,00		0
11	Napojení na stávající svodné potrubí kanalizace	ks	4,00		0
<b>Vodovod</b>					
1	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	kpl	1,00		0
	Trubky z PP-R (Polypropylen) PN 16 pro studenou vodu a teplou vodu, včetně prořezu, všech tvarovek a spojů, materiálů pro svařování, těsnících materiálů, objímek, závěsů, upevňovacích materiálů.				
2	DN15	m	30,00		0
3	DN20	m	50,00		0
4	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE, včetně všech výřezů, oblouků, kolen, spojů a upevnění (např. Mirelon).				
5	pro potrubí DN15 - tl. 13 mm	m	30,00		0
6	pro potrubí DN20 - tl. 20 mm	m	50,00		0
7	Drážky pro potrubí DN15-25	m	80,00		0
8	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 73 6660, vč. certifikátů do DN 50	m	80,00		0
9	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	80,00		0
10	Napojení na stávající vodovod	ks	4,00		0
11	Zaměření napojovacích míst pro napojení nových rozvodů vody na stávající rozvody teplé a studené vody	hod	8,00		0
<b>Zařizovací předměty - demontáže</b>					
<b>Umyvadlo</b>					
1	Demontáž umyvadla - keramické, včetně baterie, zápachové uzávěrky	kpl	8,00		0
2	Demontáž klozetu - keramický, včetně nádržky pro splachování, rohového ventilu a zápachové uzávěrky	kpl	12,00		0
3	Demontáž pisoáru - keramický, včetně splachovače a zápachové uzávěrky	kpl	8,00		0
<b>Zařizovací předměty - nové</b>					
<b>Umyvadlo</b>					
1	Umyvadlo keramické dle výběru investora	ks	8,00		0
	Baterie umyvadlová stojánková páková dle výběru investora, vč. 2x rohového ventilu 3/8" - 1/2", 2x pancéřové připojovací hadice	ks	8,00		0
	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40/DN50	ks	8,00		0
<b>Klozet</b>					
2	Klozet keramický kombi, odpad svislý nebo vodorovný, se sedátkem s antibakteriální úpravou, vyvedení a upevnění výpustek, rohový ventil 3/8" - 1/2"	ks	12,00		0
<b>Pisoár</b>					
3	Pisoár keramický, včetně připojení na vodovod, splachování, sifonu, upevňovací sady, dle výběru investora	ks	8,00		0
<b>Vpusť podlahová</b>					
4					

## ZŠ Bezručova - zdravotechnika a vytápění

Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	Podlahová vpust' se vodorovným nebo svislým odtokem DN 50, vtoková mřížka z nerez, vč. přídavné zápachové uzávěrky těsné proti zápachu i po vyschnutí zápachové uzávěrky	ks	2,00		0
	<b>Vytápění - demontáže</b>				
1	Demontáž stávajících litinových otopných těles	kpl	6,00		0
	<b>Vytápění</b>				
1	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro montáž nových otopných těles (deskových)	m	10,00		0
2	Očištění rozvodů vytápění, odstranění stávajících nátěrů	m	50,00		0
3	Nový nátěr potrubí	m	50,00		0
4	Napuštění potrubí	hod	8,00		0
5	Proplach potrubí	hod	8,00		0
6	Tlakové zkoušky potrubí	hod	8,00		0
7	Topná zkouška	hod	8,00		0
8	Vyregulování soustavy	hod	8,00		0
	<b>Vytápění - otopná tělesa</b>				
	Otopná tělesa desková ocelová, v provedení klasik, vč. úchytných materiálů, odvzdušnění, případné pomocné OK pro osazení OT.				
1	22/600/600	ks	4,00		0
2	22/600/1100	ks	4,00		0
5	Sada pro uchycení otopného tělesa VK, sada obsahuje 2x konzolu, vruty 8x60 mm, hmoždinky Ø10 mm.	ks	8,00		0
6	Připojovací regulační šroubení DN 15, vč. vypouštění, přednastavení a převlečné matice.	ks	16,00		0
7	Termostatická hlavice s vestavěným teplotním čidlem, připojovací závit M30x1,5.	ks	8,00		0
	<b>Stavební výpomoc</b>				
1	Nepředvídané práce	hod	40,00		0
2	Demontáže stávajících vedení	hod	40,00		0
3	Stavební práce a výpomoc	hod	40,00		0
4	Koordinace tras potrubních rozvodů	kpl	1,00		0
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>