


PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:25



- 1

2x

ZRCADLO 600/600 V RÁMU D+M
- 2

2x

VYSOUŠEČ NA RUCE ZPĚTNÁ MONTÁŽ vč. ZAPOJENÍ ZASEKÁNÍ KABELÁŽE
- 3

2x

NOVÝ DRŽÁK PAPIROVÝCH ÚTĚREK D+M
- 4

5x

NOVÝ NÁSTĚNNÝ ODPADKOVÝ KOŠ D+M
- 5

5x

NOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU D+M NA VELKÉ PAPIROVÉ ROLE
- 6

4x

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA D+M
- 7

5x

NÁSTĚNNÁ WC ŠETKA
- 8

1x

DŘEVĚNÝ REGÁL – PO DOHODĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

LEGENDA

- CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- (2250)

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA (VÝŠKA KER. OBKLADU)

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV A DODÁVEK

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ.
ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)

- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ÚPRAVY ROZVODU VYTÁPĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- PROVEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO VČ. PROVEDENÍ DRÁŽEK A JEJICH ZAPLNĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- DOZDĚNÍ OTVORU U VSTUPŮ K WC KOJÍM Z CP NA MC (ZMĚNA SVĚTLOSTI DVEŘÍ Z 900 NA 800)
- DOZDĚNÍ PŘÍČEK POROBETONOVÝM ZDIVEM U WC KÓJÍ NA VÝŠKU 2,25 (DOZDÍVKA VÝŠKY 150MM, ŠÍŘKA STĚNY 100MM) SOUČÁSTÍ DOZDÍVEK BUDE VÝMĚNA 4 KUSŮ PŘEKLADŮ NA OTVORY O SVĚTLOSTI 600MM SYSTÉMOVÝMI PŘEKLADY POROBETONOVÉHO ZDIVA.
- OSAZENÍ PLECHOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (BAREVNÝ ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA)
- PROVEDENÍ NOVE Hrubé PОВRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, KTERÁ ZAHRNJUJE PROVEDENÍ POSTŘIKU CEMENTOVÝM MLÉKEM (PAČOK) A PROVEDENÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. 30MM.
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY OMÍTKY POMOCÍ DVOJITÉ FLEXIBILNÍ STĚRKY S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU.
- PROVEDENÍ SÁDROVÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ (MIMO PLOCHY KDE BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD)
- PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. NALEPENÍ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO. PLOCHY PŘED PROVÁDĚNÍM NAPENETROVAT. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATĚSNĚNÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM. KERAMICKÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN TAKÉ NA PARAPETNÍ ZDIVO A NA HORNÍ VODOROVNÝCH POVRCH WC KÓJÍ.
- PROVEDENÍ HRUBÉHO VYROVNÁNÍ PODLAHY POMOCÍ BETONOVÉ OPRAVNÉ STĚRKY (UVAŽOVANÁ PRŮMĚRNÁ TL. 50MM VE 30% PLOCHY) VČ. ADHEZNÍHO MŮSTKU
- PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍ, POLYMERCEMENTOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY V UVAŽOVANÉ PRŮMĚRNÉ TL. 10MM VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE
- PROVEDENÍ DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAHY CELOPLOŠNĚ A STĚN DO VÝŠKY 250MM S VYTAŽENÍM STĚRKY ZA UMYVADLY DO VÝŠKY 1500MM PO CELÉ DÉLCE STĚNY ŠÍŘKY 2x1500MM A PISOÁRY DO VÝŠKY 1500MM PO CELÉ DÉLCE STĚNY ŠÍŘKY 2600. SOUČÁSTÍ STĚRKY BUDE ROHOVÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ.
- PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. BUDE POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA min. R10. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATMELENÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM.
- VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU, VODOU ŘEDITELNOU BARVOU V MIN. 3 VRSTVÁCH.
- OSAZENÍ ZDRAVOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (UMYVADLA, BATERIE, WC MÍSY, RADIÁTORY) (SOUČÁSTÍ DADÁVKY ZTI)
- DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE – MONTÁŽ VYPÍNAČŮ, OSVĚTLENÍ ATD. (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- MONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH ÚTĚREK, DRŽÁK TOALETNÍCH PAPIRŮ PR.330MM, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, ODPADKOVÝ KOŠ DO PŘEDSÍŇEK)
- OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ. DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU VYBAVENY KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA. VE WC KOJÍCH S WC ZÁMKEM.VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM A ZNAČICÍMI TABULKAMI DÍVKY/CHLAPCI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDE VHODNÁ DO SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTÍ – MIN. CPL LAMINÁT

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách			STATIKA, PROJEKCE S.R.O.		mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
Projektant		Martin Polách				Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443		e-mail.: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz
Vypracoval		Martin Polách						
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín							
Název stavby: ZŠ Skřečoch – Oprava sociálního zázemí 2.NP				Profese	stavebně konstrukční			
Část: Stavebně-konstrukční řešení				Č. zak.	140122			
				Stupeň	technická pomoc			
				Datum	02/2022			
				Formát	4xA4 (A2)			
Název výkresu: Půdorys - nový stav				Měřítko	Číslo výkresu			
				1:50	140122-03			