


PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:25



LEGENDA

- CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
- DEMONTOVANÁ KERAMICKÝ OBKLAD
- 1x ZRCADLO 600/400
- 2x VYSOUŠEČ NA RUCE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ vč. ZAPOJENÍ ZASEKÁNÍ KABELAŽE
- 2x DRŽÁK PAPIROVÝCH UTĚREK DEMONTÁŽ
- 6x ODPADKOVÝ KOŠ DEMONTÁŽ
- 3x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU DEMONTÁŽ
- 2x DÁVKOVAČ MÝDLA
- 5x WC ŠTĚTKA
- 1x DŘEVĚNÝ REGÁL – ROHOVÝ, DEMONTÁŽ PO DOHODĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STRUČNÝ POPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ. ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)

- V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY BUDOU ZAJIŠTĚNY OKOLNÍ PROSTORY PROTI ZNĚČIŠTĚNÍ A POŠKOZENÍ (ZAKRYTÍ OKEN, ZAKRYTÍ PODLAHY PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ, ZAPLACHOTVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PROTI PRACHU)
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH UTĚREK, DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPÍRU AD.)
- DEMONTÁŽ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ, UMYVADLA, WC MÍSY, PISOÁRY, BATERIE (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ (SOUČÁST ZTI)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- OČIŠTĚNÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ – ZBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
- ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ZTI (ODPADY, ROZVOD VODY)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ VČ. PODKLADNÍ OMÍTKOVÍ VRSTVY (UVAŽOVANÁ TL. 8MM KERAMICKÝ OBKLAD, 10MM LEPÍCÍ HMOTA, 35MM HRUBÁ OMÍTKA
- OKLEPÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK AŽ NA NOSNÉ K–CE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTÍ VČ. STROPU
- OČIŠTĚNÍ ODHALENÉHO ZDIVA (ZBAVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A PRACHU)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. VRSTVY LEPÍCÍ HMOTY (UVAŽOVANÁ TL. 10MM KERAMICKÁ DLAŽBA, 25MM LEPÍCÍ HMOTA)
- PROVEDENÍ DŘÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY VODY, ODPADNÍ POTRUBÍ A ELEKTROINSTALACI
- OČIŠTĚNÍ DOTČENÝCH PROSTOR

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách		<div>R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div> <div>Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443</div>	mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39		
Projektant		Martin Polách				e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Vypracoval		Martin Polách					
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín						

Název stavby:	ZŠ Skřečoh – Oprava sociálního zázemí 2.NP	Profese	stavebně konstrukční
Část:	Stavebně-konstrukční řešení	Č. zak.	140122
		Stupeň	technická pomoc
		Datum	02/2022
		Formát	4xA4 (A2)
Název výkresu:	Půdorys - stávající stav, bourací práce	Měřítko	Číslo výkresu
		1:50	140122-02