


PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV  
M 1:25



LEGENDA

- CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
- DEMONTOVANÁ KERAMICKÝ OBKLAD V=2,2M
- PŘÍPRAVA PRO NÁTĚRY
- 1 2x DÁVKOVAČ MÝDLA DEMONTÁŽ
- 2 1x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU DEMONTÁŽ
- 3 1x ZRCADLO 400/400
- 4 4x WC ŠTĚTKA
- 5 1x ODPADKOVÝ KOŠ DEMONTÁŽ  
ÚSCHOVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

STRUČNÝ POPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ. ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI PD)

- V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY BUDOU ZAJIŠTĚNY OKOLNÍ PROSTORY PROTI ZNEČIŠTĚNÍ A POŠKOZENÍ (ZAKRYTÍ OKEN, ZAKRYTÍ PODLAHY, STĚNA (ACROVYN), PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ, ZAPLACHOTVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PROTI PRACHU) V.Č MÍSTNOSTI NAVAZUJÍCÍ CHODBY (PLOCHA CHODBA ~10M2)
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DÁVKOVAČ MÝDLA, DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPIRU AD.)
- DEMONTÁŽ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ, UMYVADLA, WC MÍSY, BATERIE (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ (SOUČÁST ZTI)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ  
OČIŠTĚNÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ – ZBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, RADIÁTORY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI DESKOVÝMI VHODNÝMI DO SOCIÁLNÍCH PROSTOR
- NEZBYTNÉ ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ZTI (ODPADY, ROZVOD VODY)
- VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY U KRAJNÍ WC KABINY (U OKNA)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
- VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ OKENNÍ ŘÍMSY – ŘEZÁNÍ (POUŽITÍ BEZVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V.Č. PODKLADNÍ OMÍTKOVÍ VRSTVY (UVAŽOVANÁ TL. 8MM KERAMICKÝ OBKLAD, 10MM LEPÍCÍ HMOTA, 40MM HRUBÁ OMÍTKA
- OKLEPÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK TL. 40MM AŽ NA NOSNÉ K-CE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTÍ V.Č. STROPU
- OČIŠTĚNÍ ODHALENÉHO ZDIVA (ZBAVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A PRACHU)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V.Č. VRSTVY LEPÍCÍ HMOTY (UVAŽOVANÁ TL. 10MM KERAMICKÁ DLAŽBA, 25MM LEPÍCÍ HMOTA) A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ BETONOVÉHO PODKLADU V UVAŽOVANÉM ROZSAHU DO TL.50MM VE 30% PLOCHY.
- PROVEDENÍ DŘÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY VODY, ODPADNÍ POTRUBÍ A ELEKTROINSTALACI
- OČIŠTĚNÍ DOTČENÝCH PROSTOR

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách	<div><div>R&amp;P PROJEKT</div><div>STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div><div>Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443    DIČ: CZ27851443</div><div>mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39  e-mail.: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz</div></div>	
Projektant		Martin Polách		
Vypracoval		Martin Polách		
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
Název stavby: ŠD při ZŠ Beneše, Bohumín - Oprava sociálního zázemí			Profese	stavebně konstrukční
Část: Stavební řešení			Č. zak.	010223
			Stupeň	technická pomoc
			Datum	02/2023
			Formát	4x4 (A2)
Název výkresu: WC pro děti 1.NP - Půdorys - stávající stav, bourací práce			Měřítko 1:25	Číslo výkresu 010223-2