



PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV  
M 1:25



LEGENDA



CIHELNÉ ZDIVO

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

DEMONTOVANÁ KERAMICKÝ OBKLAD V=2,2M

PŘÍPRAVA PRO NÁTĚRY

- 1 2x ZRCADLO 600/400
- 2 1x PLASTOVÁ POLICE
- 3 1x PLASTOVÝ KOŠ
- 4 4x WC ŠTĚTKA

STRUČNÝ POPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ. ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI PD)

- 1) V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY BUDOU ZAJIŠTĚNY OKOLNÍ PROSTORY PROTI ZNEČIŠTĚNÍ A POŠKOZENÍ (ZAKRYTÍ OKEN, ZAKRYTÍ PODLAHY, STĚNA (ACROVYN), ZAKRYTÍ PODLAHY PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ, ZAPLACHOTVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PROTI PRACHU)
- 2) DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (ZRCADLO, POLICE AD.)
- 3) DEMONTÁŽ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ, UMYVADLO, WC MÍSY, BATERIE (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- 4) DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ (SOUČÁST ZTI)
- 5) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
OČIŠTĚNÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ – ZBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, RADIÁTORY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI DESKOVÝMI VHODNÝMI DO SOCIÁLNÍCH PROSTOR
- 6) NEZBYTNÉ ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ZTI (ODPADY, ROZVOD VODY)
- 7) VYBOURÁNÍ ZVÝŠENÉHO PRAHU U VSTUPU DO SPRCHOVÉHO KOUTA
- 8) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ VČ. PODKLADNÍ OMÍTKOVÍ VRSTVY (UVAŽOVANÁ TL. 8MM KERAMICKÝ OBKLAD, 10MM LEPÍCÍ HMOTA, 40MM HRUBÁ OMÍTKA
- 9) OKLEPÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK TL. 40MM AŽ NA NOSNÉ K-CE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTÍ VČ. STROPU
- 10) OČIŠTĚNÍ ODHALENÉHO ZDIVA (ZBAVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A PRACHU)
- 11) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. VRSTVY LEPÍCÍ HMOTY (UVAŽOVANÁ TL. 10MM KERAMICKÁ DLAŽBA, 25MM LEPÍCÍ HMOTA) A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ BETONOVÉHO PODKLADU V UVAŽOVANÉM ROZSAHU DO TL.50MM VE 30% PLOCHY.
- 12) PROVEDENÍ DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY VODY, ODPADNÍ POTRUBÍ A ELEKTROINSTALACI
- 13) OČIŠTĚNÍ DOTČENÝCH PROSTOR

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách			R&P PROJEKT		mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39
Projektant		Martin Polách			STATIKA, PROJEKCE S.R.O.	Havlíčkovo nábreží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443    DIČ: CZ27851443	
Vypracoval		Martin Polách					
Stavebník		MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín					
Název stavby: ŠD při ZŠ Beneše, Bohumín - Oprava sociálního zázemí				Profese	stavebně konstrukční		
Část: Stavební řešení				Č. zak.	010223		
				Stupeň	technická pomoc		
				Datum	02/2023		
				Formát	2x44 (A3)		
Název výkresu: WC pro zaměstnance 1.NP - Půdorys - stávající stav, bourací práce				Měřítko 1:25	Číslo výkresu 010223-4		