WC DĚTI – PŮDORYS 2NP



WC ZAMĚSTNANCI – PŮDORYS 1NP



WC DĚTI – PŮDORYS 1NP



LEGENDA

GRAF. ZNAČKA	POPIS
—·—·—	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
—··—··—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
———	POTRUBÍ ÚT

OT DESKOVÉ S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
KLASIK Z – POZINKOVANÁ OT DO PROSTOR
SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI KOROZI.
Z22/500/700 TYP – HL. 100mm/V. 500mm/DL. 700mm
782W–75/65°C VÝKON (W) – TEPLOTNÍ SPÁD t1/t2 (°C)
PŘES OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT VELIKOSTI PRO MONTÁŽ

U DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA A BATERIE,
MONTÁŽ NOVÉHO UMYVADLA, ÚPRAVA ROZVODŮ VODY, OSAZENÍ ROH. VEN., STOJÁNKOVÉ
PÁKOVÉ BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

WC DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KLOZETU
MONTÁŽ NOVÉHO KOMBI KLOZETU, VČ. SEDÁTKA, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A ÚPRAVA
ROZVODŮ VODY PRO NAPOJENÍ ROHOVÉHO VENTILU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

SP DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI, DEMONTÁŽ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
MONTÁŽ NOVÉHO PODLAHOVÉHO ŽLABU, VČ. NEREZOVÉ MŘÍŽKY
MONTÁŽ NOVÉ SPRCHOVÉ BATERIE, VČ. SPRCHOVACÍ SADY
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI V PODLAZE A NA STUDENOU A TEPLOU VODU

POZNÁMKY

DOJDE K DEMONTÁŽI SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ,
UMYVADLA, WC MÍSY, BATERIE.
PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A PO PROVEDENÍ
NOVÝCH ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ
BUDOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY,
VČETNĚ NOVÝCH PÁKOVÝCH BATERII.
ZAŘIZ. PŘEDM. BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE UDÁVANÉ
NORMOU ČSN 73 4108 PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU.

TEPLOTNÍ SPÁD T1/T2 TOPNÉ VODY JE NUTNO OVĚŘIT.
V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÉHO TEPLOTNÍHO SPÁDU NEŽ JE
UVEDEN, JE TŘEBA OTOPNÁ TĚLESA VOLIT S OHLEDEM
NA ZJIŠTĚNÝ TEPLOTNÍ SPÁD, ABY BYL ZARUČEN
PŘIBLIŽNÝ ODPOVÍDAJÍCÍ VÝKON TĚLESŮM V PROJEKTU.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE
OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM.
DOJDE K DEMONTÁŽI LITINOVÝCH RADIÁTORŮ.
NOVÁ DESKOVÁ TĚLESA BUDOU POZINKOVANÁ OT DO
PROSTOR SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA OCHRANU
PROTI KOROZI, A BUDOU OPATŘENY REGULAČNÍM
ŠROUBENÍM A TERMOSTATICKÝM VENTILEM
S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.

Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
2				
1				

Vedoucí projektant – HIP	*Martin Polách*
Projektant	*Ing. Jolanta Sabelová*
Vypracoval	*Ing. Jolanta Sabelová*
Stavebník	*MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu* *Masarykova 158, 735 81 Bohumín*

R&P PROJEKT
STATIKA, PROJEKCE S.R.O.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika
www.rpprojekt.cz
IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443
mobil:
+420 775 33 43 18
+420 777 19 20 39
e-mail.:
rojickova@rpprojekt.cz
polach@rpprojekt.cz

Název stavby:	**ŠD při ZŠ Beneše, Bohumín - Oprava sociálního zázemí**	Profese	*TZB*
		Č. zak.	*010223*
		Stupeň	*technická pomoc*
Část:	**Zdravotechnika**	Datum	*02/2023*
		Formát	*2xA4 (A3)*
Název výkresu:	**Zdravotechnika a vytápění - Půdorysy**	Měřítko *1:50*	Číslo výkresu **010223-11**