


KOORDINAČNÍ SITUACE



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 300 B, SmVaK a.s.
 - vyjádření k poloze ze dne 16.03.2023
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU, CETIN a.s.
 - vyjádření k poloze ze dne 16.03.2023
- SÍŤ PLYNOVODU PODZEMNÍ VEDENÍ STL GASNET s.r.o.
 - vyjádření k poloze ze dne 16.03.2023
- PODZEMNÍ VODOVOD DN 100, SmVaK a.s.
 - vyjádření k poloze ze dne 16.03.2023
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV, ČEZ Distribuce a.s.
 - vyjádření k poloze ze dne 16.03.2023

LEGENDA NOVĚ NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - GRAVITAČNÍ, POTRUBÍ KGEM-200, DÉLKA 41,62 m.
- NAVRŽENÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ KGEM-160, KGEM 200 VEDOUČÍ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE. CELKOVÁ DÉLKA 101,87 m.

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PVC DN 200. DÉLKA CCA 20,0 m
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DN 200 KAM, DÉLKA CCA 20,0 m. BUDE ZASLEPENO PŘÍMO NA STOCE - BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

LEGENDA ZNAČEK

- HRANICE PARCELY STAVEBNÍKA, P. Č. 193/1, 193/2, 194
- HRANICE JEDNOTLIVÝCH PARCEL DLE KN
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU DLE SmVaK a.s. - 1,50 m
- PRIMÁRNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- SEKUNDÁRNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBA RD
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEN/ ŽIVÝ PLOT

KAPACITY OBJEKTU

- KAPACITY BEZE ZMĚNY
- 1 STÁVAJÍCÍ STAVBA MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA P. Č. 193/1
 - CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 490,41 m²
 - 2 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ SPORTOVNÍ PLOCHA Z ASFALTU NA P.Č. 193/2.
 - CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 223,01 m²
 - 3 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA KOLEM OBJEKTU NA P.Č. 193/1. BETONOVÁ DLAŽBA
 - CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 210,73 m²
 - 4 PŘILEHLÁ ASFALTOVÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE NA P. Č. 1085

POZNÁMKY

- EL SLOUP VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- HUP PILÍŘ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU
- DS1 - DS7 STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD DN125, LAPAČ SPLAVENIN S KULOVÝM KLOUBEM
- RS1 - RS3 NAVRHOVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA Tegra 425 OD FIRMY WAVIN, VNĚJŠÍ PRŮMĚRU 476 mm, VNITŘNÍ ROZMĚR 425 mm, TVOŘENA ŠACHTOVÝM DNEM 425/160,VČ. ŠACHTOVÉ KORUGOVANÉ ROURY 425/1200, KTERÁ BUDE DLE SKUTEČNOSTI UPRAVENA A VČ. LITINOVÉHO ŠACHTOVÉHO POKLOPU.
- RS4 NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA WAVIN EKO PLASTIK TYP III (PRAVÝ PŘÍTOK), VNĚJŠÍ ROZMĚR 416 mm, TATO ŠACHTABU BUDE NAPOJENA NA JEDNOTNOU KANALIZACI DN 300 VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI SmVaK a.s.
- SS STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ ŽELEZOBETONOVÝ TRÍKOMOROVÝ SEPTIK (cca 4,75x5,475x2,5 m)
- ZK NAVRHOVANÁ ZPĚTNÁ Klapka VČETNĚ ŠACHTY 400/KG 200, S HLINÍKOVOU TYČÍ ZEKONČENOU PÁKOU PRO VÝJMUTÍ PŘI REVIZI (ÚDRŽBĚ)

0,000 = - m. n. m. = ČISTÁ PODLAHA 1.NP, B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Stavebník: Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Zodp. projektant: Vladimír Vítek, (ČKAIT 1101052)		Vypracoval: VBS projekce s.r.o. IČ: 14095084 zelenka@vbsprojekce.cz +420 727 868 543	
Název stavby: Dešťová a splašková vnější kanalizace objektu ZŠ Starý Bohumín, Sokolovská 90				Paré:	
Místo stavby: k. ú. Starý Bohumín [754897], č.p. 90, 74201 Bohumín [599051] stavební úřad Bohumín				Datum: 03/2023	
Část PD: C. Situace		Stupeň: DSP		Formát výkresu: A2	
Výkres: KOORDINAČNÍ SITUACE		Měřítko výkresu: 1:200		Číslo výkresu: C.3	

- PARCELA Č. 194 JE VE STÁVAJÍCÍM STAVU ZATRAVNĚNOU PLOCHOU. OBJEKT, KTERÝ SE NACHÁZEL NA TÉTO PARCELE BYL HISTORICKY ODSTRANĚN.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU BUDE TĚMĚŘ V CELÉM ROZSAHU ODSTRANĚNA, BUDE PONECHÁNA POUZE ČÁST POTRUBÍ VEDOUČÍ Z OBJEKTU, NA KTERÉ BUDE NAPOJENO NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VÝVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z OBJEKTU SE MOHOU VE SKUTEČNOSTI LIŠIT, BYLO VYCHÁZENO Z PODKLADŮ A OSOBNÍ OBHLÍDKY ZA ÚČASTI STAVEBNÍKA BEZ REALIZACE KOPANÝCH SOND. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PD A SKUTEČNOSTÍ NENESE PROJEKTANT ODPOVĚDNOST. BUDE POTŘEBA UPRAVIT PD.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A NÁSLEDNĚ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO DODRŽET V JEJICH BLÍZKOSTI VEŠKERÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. ZÁROVEN ZHOTOVITEL STAVBY ZAŽADÁ PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O SOUHLAS S ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DODRŽÍ JEJICH POŽADAVKY.