



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/03303/2024/ŠKS/LO

V Bohumíně dne 31. 01. 2024

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – „Dešťová a splašková kanalizace objektu ZŠ Starý Bohumín“

- Svislé přemístění výkopků
Součástí výkopových položek – viz metodika ÚRS
- Svislé přemístění suti (bouraný septik)
Doplněno do poznámky – vybourání septiku myšleno jako komplet – bourací práce, odvoz, uložení
- Vodorovné přemístění výkopku do 500 m (na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp)
Doplněno
- Nakládání výkopků,
Součástí výkopových položek – viz metodika ÚRS
- Nakládání suti (bouraný septik)
- Vodorovné přemístění suti (bouraný septik)
- Poplatek za skládku železobetonu (bouraný septik)
- Čištění septiku a odvoz fekálií
Viz bod č.2, bourání stávajícího septiku myšleno jako komplet, doplněno do poznámky
- Přepojení stávajícího splaškového potrubí
U položek potrubí je vždy v poznámce uvedeno, že je včetně potřebných dopojení
- Jádrová navrtávka pro připojení dešťové kanalizace do RŠ4
Jedná se o systémovou plastovou šachtu s připravenými otvory, nejedná se o stávající šachtu
- Jemné terénní úpravy (v rozpočtu pouze hrubé)
V rozpočtu je uvedeno 540m² rozprostření ornice, urovnání terénu a založení trávníku, toto je považováno za dostačující „jemné“ terénní úpravy

- Přesun rozebrané dlažby na mezideponii a zpět pro zadláždění
Doplněna položka pro přesun dlažby na mezideponii, tonáž pro přesun zpět je již započítána v položce přesunu hmot
- Doplnění dlažby pro zpětné zadláždění cca 10 %

Bude využita dlažba stávající ve 100% rozsahu, případně bude řešeno operativně v průběhu stavby

Použití stávající

- Kamerové zkoušky kanalizace
- Zkoušky těsnosti kanalizace

Ocenit do položek pro provozní vlivy a ostatní náklady - VRN

Rozšířit

- Úprava pláň (v místě zadláždění)
Součástí výkopových položek je urovnání dna výkopu a součástí položek pro dláždění je pak zhutnění dna výkopu - viz metodika ÚRS - toto je považováno za dostačující
- Příplatek za ztížené vykopávky min. 10 % z celkového objemu
Není v tomto případě potřeba uvažovat, v případě potřeby bude řešeno operativně
- Vytyčení inženýrských sítí
- Geodetické práce
- Geometrický plán

Ad všechny tři body – tyto práce jsou zcela zjevně součástí VRN – nacenit do příslušného oddílu

Dále prosíme o informaci, zda bude umožněn nákladnímu autu nájezd až na dvůr MŠ či nikoliv.

Nájezd na dvůr MŠ bude možný. Nicméně nákladní automobil se nevyhne pojezdu stávajících zatravněných a zpevněných ploch. V případě poškození a dotčení zatravněných a zpevněných ploch budou tyto plochy uvedeny do původní technického a vizuálního stavu.

Ing. Michal Lorenc, v. r.
referent odboru školství, kultury a sportu