

1. Demontáž prosklené konstrukce a dveří, včetně začištění zdí a zakrytování stávajících podhledů po demontáži konstrukce zdi

Rozměr bourané stěny včetně dveří: 2,75 x 2,95



2. Demontáž dřevěných dveří a nadsvětlíku i s dřevěným lemováním, včetně začištění zdi a stropu

Rozměr bourané stěny včetně dveří: 2,06 x 2,95 m



3. SDK příčka určená k výměně oboustranného SDK obložení a nahrazení protipožárním sádrokartonem

Měněny budou i zárubně, které budou součástí dodávky dveří

Součástí výměny SDK bude demontáž a zpětná montáž vypínače a kazetového podhledu v chodbičce



4. Původní protipožární dvoukřídlé dveře určené k výměně včetně vybourání zárubní a přisekání nadpraží

