

ŘEZ B-B'

SKLADBY KONSTRUKCÍ NOVÝ STAV

- OMITKA
 - LEPICI A STĚRKOVACÍ TMEL + PERLINKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 100 MM
 - LEPICI MALTA PRO ETICS TL. 10 MM
 - STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO

STR1

 - TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA 2x TL. 140mm
 - PAROZÁBRANA
 - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPŮ

STR2


 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 TL. 100mm

STR3

 - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA, 2x TL. 140mm,
 - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

STR4

 - FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE min. TL. 100mm
 - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$



VYPRACOVAN		ZODP. PROJEKTANT	
ING. PETRA KÖLLNEROVÁ		ING. TOMAŠ PACOLA	
OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN			
MÍSTO STAVBY KAT. ÚZ. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 46			
AKCE DOMOV PRO SENIORY CESTMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ – ZATEPLENÍ PŮDY			
OBSAH VÝKRESU ŘEZ B–B'		MĚŘÍTKO 1:50	
		Č. VÝKRESU D.03	