



Administrativní budova ředitelství Bohumínské městské nemocnice



Identifikační údaje stavby

název stavby:	25-227_Administrativní budova Bohumín
místo stavby:	Obec Bohumín [599051]
katastrální území:	Starý Bohumín [754897]
parcelní čísla:	476/1, 476/12
předmět stavby:	Administrativní budova ředitelství Bohumínské městské nemocnice
charakter stavby:	novostavba

Identifikační údaje stavebníka

jméno:	Město Bohumín
sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
zastoupení:	Ing. arch. Jan Hock
Telefon:	+420 596 092 168
Email:	hock.jan@mubo.cz

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

název:	CUBESPACE s.r.o.
sídlo:	Na Moráni 1750/4, Praha 2, 128 00
korespondenční adresa:	Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha 10 – Strašnice
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková
autoři návrhu:	Ing. arch. Nella Raková
stupeň PD:	STS – stavební studie
datum zpracování:	06/2025

Zadání

Zadáním bylo zpracování studie administrativní budovy ředitelství Bohumínské městské nemocnice v areálu současné nemocnice.

1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

1.1. Navrhované kapacity:

Kanceláře pro 1 pracovníka:	7
Kanceláře pro 2 pracovníky:	6
Kancelář vedení:	4
(ředitel, místopředseda představenstva, technický náměstek, náměstek pro ošetrovatelskou péči)	

Zasedací místnost 1.NP:	40 os.
Zasedací místnost 2.NP:	6 os.

1.2. Navrhované parametry:

Celková zastavěná plocha:	358,74 m ²
Celková hrubá podlažní plocha:	744,92 m ²
Celková užitná plocha:	610,95 m ²
Počet podlaží:	2 nadzemní

2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt bude situován tak, aby respektoval podmínky územního plánu a regulační omezení, a zároveň harmonicky zapadl do prostorové kompozice dané lokality. Stavba bude umístěna v areálu Bohumínské nemocnice. Jedná se o modulární dvoupodlažní objekt s plochou střechou, navržený s důrazem na funkčnost a začlenění do stávajícího prostředí.

Výřez územního plánu s legendou viz. situace – Územní plán.

Podrobněji bude řešeno v dalších fázích projektové dokumentace.

2.2. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové řešení povrchů a barevné řešení

Návrh architektonického řešení je plně sladěn s požadavky investora a současně reflektuje charakter dané lokality.

Fasáda objektu bude provedena formou kontaktního zateplovacího systému s cementovou omítkou v odstínu šedá, která imituje surový beton. Tento materiál podtrhuje moderní výraz stavby, přičemž zároveň zajišťuje kvalitní tepelnou izolaci.

Okna jsou zvýrazněna elegantním orámováním v tmavě šedé – antracitové barvě (RAL 7016), které kontrastuje se světlejším odstínem fasády a dodává budově výraznou plastiku a hloubku. V prosklené části budovy, kde jsou situovány zasedací místnosti, je navržen lehký obvodový plášť, jenž umožňuje dostatek přirozeného světla a vizuálně odlehčuje celkovou hmotu objektu.

Další prvky exteriéru, jako je oplechování, zábradlí a stříšky, jsou provedeny v jednotném odstínu šedá – antracit (RAL 7016), čímž vzniká soudržný a harmonický vzhled celé stavby. Okna a dveře jsou z hliníku, rovněž v antracitové barvě, což zaručuje dlouhou životnost a nízkou údržbu.

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vstup do objektu je navržen jeden s orientací na jižní stranu budovy. Za vstupem je navrženo zádveří, ve kterém je možné umístit boxy (schránky) na poštu pro jednotlivé pracovníky objektu. Na zádveří navazuje rozsáhlá chodba. V levé části jsou navrženy kanceláře pro 1 či 2 pracovníky, jejichž chodba je oddělena dveřmi a vytváří samostatný úsek. V pravé části chodby od vstupu je navržena hlavní zasedací místnost s kapacitou 40 osob, kuchyňka a prostor schodiště. Zároveň zde chodba pokračuje směrem na sever, kde jsou podél chodby navrženy další místnosti – hygienická zázemí (WC muži, WC ženy, úklid), místnost pro umístění serveru, technická místnost, kanceláře a jeden sklad/archiv.

Ve 2.NP od prostoru schodiště směrem na jih je navržena recepce. S prostorem recepce sousedí druhá menší zasedací místnost s kapacitou 6-ti osob a blíže ke schodišti hlavní kuchyňka a denní místnost objektu. Od prostoru schodiště a recepce na západní stranu je navržena oddělená část ředitelství se čtyřmi hlavními kancelářemi - ředitel, místopředseda představenstva, technický náměstek, náměstek pro ošetrovatelskou péči. Z těchto kanceláří je přístupný balkon s orientací na jih. Kanceláře mají oddělenou část chodby, ze které jsou přístupné další prostory – archiv, hygienické zázemí určené primárně pro vedení, sprcha a sklad.

Od prostoru schodiště ve 2.NP směrem na sever jsou dále navrženy prostory - hygienická zázemí (WC muži, WC ženy, úklid) a kanceláře. Tři kanceláře v této části budovy mají k dispozici společnou ložii.

Jedná se o modulovou dvoupodlažní stavbu. Moduly jsou navrženy v půdorysných rozměrech 7600 mm x 2985 mm (14 ks), 9000mm x 2985 mm (13 ks) a 8000 mm x 2985 mm (1 ks). Výška modulů je 3 250 mm (28 ks).

Prostorové uspořádání vychází z účelného řešení objektu pomocí modulární výstavby, kdy se moduly přivezou na místo v převážně zkompletovaném stavu.

3. Bezbariérové užívání stavby

Budova nebude přístupná pro veřejnost. Nový objekt bude sloužit jako administrativní budova.

Objekt není primárně koncipován pro využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V projektu není uvažován pohyb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

4. Bezpečnost při užívání stavby

Je dána bezpečnostními předpisy, které souvisí s charakterem objektu. Při užívání stavby musí být respektovány platné vyhlášky a zákony. S ohledem na typ stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva. Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci, která bude obsahovat tyto podmínky:

- dodržování provozního řádu
- dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy
- protokoly pro jednotlivá zařízení – provádění pravidelné údržby a technické prohlídky mobilních zařízení a zastřešení
- provádění pravidelné údržby a revize elektrických zařízení a instalací

Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude stanoven v předávacím protokolu daného zařízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržbě a opravě je nutno založit písemnou zprávu – protokol. Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

5. Základní technický a technologický popis stavebních objektů

5.1. Osazení na terén

Objekt je situován na mírném svahu, přičemž nulová úroveň stavby je navržena přibližně 350 mm nad přilehlým terénem. Vstup do objektu je řešen pomocí schodiště doplněného rampou pro zajištění bezbariérového přístupu.

Umístění objektu vůči terénu je zatím orientační a bude přesně stanoveno na základě skutečného geodetického zaměření v dalším stupni projektové dokumentace.

5.2. Základy

Založení objektu se předpokládá na ŽB patky a ŽB pasy. V závislosti na geologickém průzkumu podloží bude typ založení upřesněn v dalších fázích projektové dokumentace.

Podrobněji bude řešeno v dalších fázích projektové dokumentace.

5.3. Svislé konstrukce objektu (nosné stěny, příčky)

Objekt je navržen z ocelových konstrukčních modulů. Hlavní nosná ocelová konstrukce jednotlivých modulů se skládá z podlahových a stropních ráků, které budou vzájemně spojeny rohovými sloupky. Prostorová stabilita nosné ocelové konstrukce bude v příčném i v podélném směru zajištěna tuhostí rámových vazeb.

Obvodová stěna navržena v kombinaci minerální vaty tl. 100 mm ($\lambda=0,038$ W/mK), která je umístěna v rámu a 200 mm KZS – EPS 70 ($\lambda=0,035$ W/mK).

Dvojitě stěny mezi moduly jsou sendvičové z minerální vaty tl. 2x 100 mm ($\lambda=0,038$ W/mK).

Vnitřní opláštění navrženo dle jednotlivých prostorů – SDK desky, RigiStabi. Opláštění navrženo ve dvojitěm kladení.

Opláštění řešeno podrobněji v dalším stupni PD na základě vyjádření PBŘ – bude určen počet desek SDK.

5.4. Vodorovné konstrukce objektu (podlahy, stropy, střechy)

Podlaha v 1.NP je sendvičová se 150 mm minerální vaty ($\lambda=0,033$ W/mK), na které je parozábrana, CETRIS deska tl. 22 mm, izolace EPS 200kPa v tl. 50 mm, systémová deska pro podlahové topení v tl. 30 mm, 2x Fermacell tl. 12,5 mm a finální podlaha (keramická dlažba).

Podlaha ve 2.NP je sendvičová se 150 mm minerální vaty ($\lambda=0,038$ W/mK), na které je parozábrana, CETRIS deska tl. 22 mm, izolace EPS 200kPa v tl. 50 mm, systémová deska pro podlahové topení v tl. 30 mm, 2x Fermacell tl. 12,5 mm a finální podlaha (keramická dlažba).

Střecha bude sendvičová z minerální vaty tl. 200 mm ($\lambda=0,038$ W/mK), spádovými klíny v tl. 180 mm a PVC fólií.

Opláštění řešeno podrobněji v dalším stupni PD na základě vyjádření PBŘ – bude určen počet desek SDK.

5.5. Výplňové konstrukce (okna, dveře)

Okna a vstupní dveře jsou navrženy hliníkové, trojsklo.

Interiérové dveře jsou navrženy s obložkovými zárubněmi. Dveře jsou laminátové, CPL – černá grafit.

Dveře do kanceláří řešené se skleněnou výplní – sklo krizet čiré.

5.6. Stínění

V projektu jsou navrženy exteriérové žaluzie v podomítkové schránce. Lamely jsou navrženy v RAL 7016 – antracit.

5.7. Oplocení

Řešení úpravy oplocení je znázorněné na výkresech situací.

Původní plot částečně zrušen a posunut.

Oplocení bude řešené podrobněji v dalších stupních PD. Oplocení bude volené ve stejném designu, jako je řešeno oplocení zbylé části areálu nemocnice.

5.8. Atypické prvky

V projektu se nevyskytují žádné atypické prvky.

Ke studii jsou přiloženy standardy budovy s konkrétní specifikací základních prvků budovy.

6. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

6.1. Řešení dešťových vod

Předpokládá se, že dešťová odpadní potrubí budou napojena na vsakovací nádrž / těleso a voda bude likvidována na pozemku investora. Svody dešťových vod jsou navrženy středem objektu – na fasádě nebudou viditelné žádné dešťové svody ani žlaby. Předpoklad vsakovacích bloků (cca 24 ks, 6,8 m³ s přepadem do kanalizace)

Způsob likvidace dešťových vod bude podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.2. Zásobování vodou

Pro objekt je nutné zřídit novou přípojku vodovodu. Předpokládaná přípojka vodovodu DN 40, délka cca 56m.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.3. Kanalizace splašková

Pro objekt je nutné zřídit novou přípojku splaškové kanalizace. Předpokládaná přípojka kanalizace DN 150, délka cca 6,5 m.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.4. Rozvody plynu

Připojení objektu na plynovod se nepředpokládá.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.5. Vytápění a ohřev TUV

Hlavním zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo země-voda. Předpoklad jsou 2 zemní vrtly. V budově navržen systém vytápění podlahou. Vytápění je teplovodní. Hlavním zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 10 kW. K ohřevu topné vody slouží také elektrický kotel v tepelném čerpadle o výkonu 9 kW. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním spádem pro mokrý systém podlahového vytápění.

TUV slouží kombinovaný zásobník o objemu 220 l napojený na tepelné čerpadlo země/voda a na elektrický kotel v tepelném čerpadle.

Dimenze (přesná) určena v dalším stupni PD na základě bilance ZTI.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.6. Větrání a chlazení

Prostory hygienických zázemí budou navrženy s nuceným odvětráním – podtlakovým.

V budově navržen centrální systém větrání a chlazení. Větrání je na 60% nucené s rekuperací tepla (u 100% větracího toku) a bez vlhčení. Pro zabezpečení vnitřní pohody je využit chladicí výkon (8,3 kW) tepelného čerpadla.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.7. Elektrické rozvody

Objekt bude napojen na silnoproud a slaboproud. K výrobě elektrické energie slouží fotovoltaické panely (monokrystalické) o výkonu min. 4,5 kWp. Předpokládaná přípojka elektro 4x25mm², délka cca 56 m. Internet – z „kuchyně budovy“ povede optický kabel – délka cca 200 m.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

6.8. Hromosvod

Objekt bude vybaven hromosvodem dle příslušných norem a vyhlášek.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

7. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude řešeno dle ČSN.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

8. Úspora energie a tepelná ochrana

Součinitele prostupu tepla – parametry U [W/(m²·K)] pro konstrukce budou dle PENB (průkaz energetické náročnosti budov).

Klasifikační třída (dle PENB) – **24,8 kWh/(m²·rok) – B (VELMI ÚSPORNÁ)**

Okna a vstupní dveře jsou uvažovány hliníkové s izolačním trojsklem.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

9. Dopravní řešení

9.1. Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace není součástí projektové dokumentace.

Objekt se nachází v areálu Bohumínské nemocnice.

9.2. Zpevněné plochy okolo objektu

Zpevněné plochy kolem objektu jsou řešeny z betonové dlažby CSB typu cihla v rozměrech 200 x 100 mm. Rozsah zpevněné plochy dle výkresu situace.

Podrobněji bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

9.3. Doprava v klidu

Parkování není předmětem projektové dokumentace. Parkování řešeno v areálu Bohumínské nemocnice.

Počet parkovacích míst řešen v dalších stupních projektové dokumentace.

10. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetace a související terénní plochy nejsou v projektu studie řešeny.

Zakreslené řešení terénních úprav a výškové návaznosti okolo objektu jsou pouze orientační.


Terénní úpravy budou zpracovány v dalších stupních dokumentace na základě geodetického zaměření.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES	
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
číslo:	2.1
měřítko:	1:35000
formát:	A3 (2x A4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková


CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábský 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794




LEGENDA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
PARC. ČÍSLO 476/1, 476/12



SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



Plochy veřejné vybavenosti OV
Význam využití ploch - stabilizovaný stav

- Podmínky pro využití ploch:**
- převažující účel využití (hlavní využití)**
veřejná vybavenost
 - přípustné využití:**
 - tělovýchova a sport
 - bydlení
 - stravovací služby, nevýrobní služby (slučitelné s hlavním využitím), ubytování, administrativa
 - nepřípustné využití:**
 - činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
 - stavby a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování (s výjimkou skladů stavebně a provozně souvisejících s přípustným využitím), drobnou výrobu a výrobní služby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb apod.
 - garáže a plochy pro odstavování nákladních a spec. vozidel s výjimkou vozidel souvisejících s hlavním a přípustným využitím (např. vozidla pro ochranu obyvatel a údržbu obce apod.)
 - v části ploch, do kterých zasahuje stanovené záplavové území, se nepřipouští povolovat sociální služby, zařízení péče o děti, školská zařízení a zdravotnická zařízení
 - rekreaci
 - podmíněně přípustné využití:**
 - nestanovuje se
 - podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:**
 - koeficient míry zastavění pozemků KZP se stanovuje:
 - **KZP = 0,4 pro plochy OV-1, OV-6, OV-7, OV-9**
 - KZP= 0,35 pro plochy OV-2, OV-3, OV-4, OV-8, OV-10, OV-11
 - KZP=0,7 pro plochu OV-5
 - koeficient min. zastoupení zeleně na ploše pozemku KZ = 0,15
 - výšková hladina zástavby se stanovuje:
 - **max.20 m nad okolním terénem, pro plochu OV-1**
 - max. 15 m nad okolním terénem pro plochy OV-2, OV-3, OV-4, OV-6, OV-7, OV.9, OV-10, OV-11
 - max. 22 m pro plochu OV-5 (převažující hmota objektu do 15 m)
 - max. 10 m pro plochu OV-8

Plochy zeleně ostatní a specifické ZX
Význam využití ploch - stabilizovaný stav
ZX


- Podmínky pro využití ploch:**
- převažující účel využití (hlavní využití)**
- zeleň ostatní a specifická
 - přípustné využití:**
 - veřejně přístupná zeleň
 - umístění technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu
 - dopravní infrastruktura nezbytná k zajištění dopravní obsluhy plochy (chodníky, pěšiny, včetně souvisejících staveb jako např. mostů, lávek, opěrných zdí apod.)
 - ve veřejně přístupné zeleni s okrasnou funkcí umístění uličního (parkového) mobiliáře, uměleckých děl apod.
 - u oplocených zahrad se připouští umístění drobných staveb souvisejících s údržbou a užíváním plochy (stavba pro chovatelství, altán, sklad nářadí apod.)
 - u oplocených zahrad se připouští stavby pro rekreaci
 - nepřípustné využití:**
 - **oplocení pozemku**
 - umístění protipovodňových staveb (ochranných zdí a hrází), pokud je nebude možné v plném rozsahu situovat ve vyhrazených plochách a koridorech
 - plnění funkce ÚSES
 - podmíněně přípustné využití:**
 - umísťení protipovodňových staveb (ochranných zdí a hrází), pokud je nebude možné v plném rozsahu situovat ve vyhrazených plochách a koridorech
 - plnění funkce ÚSES
 - podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:**
 - výšková hladina zástavby se stanovuje max. 5 m nad okolním terénem
 - u staveb pro rekreaci se stanovuje maximální zastavěná plocha 50 m2

NÁVRH ZMĚN		
STABILIZOVANÝ STAV	ZASTAVITELNÉ PLOCHY	PLOCHY PŘESTAVBY
B-..	B-Z..	B-P..
BH-..	BH-Z..	
BI-..	BI-Z..	BI-P..
R-..	R-Z..	R-P..
RI-..		
RZ-..		
O-..		
OV-..		OV-P..

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- PLOCHY BYDLENÍ (B)
- PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO (BH)
- PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (BI)
- PLOCHY REKREACE (R)
- PLOCHY RODINNÉ REKREACE - CHATOVÉ OSADY (RI)
- PLOCHY RODINNÉ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY (RZ)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
- PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI (OV)

STAV	NÁVRH	
W-..		PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
	ZS-O..	PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (ZS)
ZP-..	ZP-O..	PLOCHY PARKŮ, HISTORICKÝCH ZAHRAD (ZP)
ZX-..	ZX-O..	PLOCHY ZELENĚ OSTATNÍ A SPECIFICKÉ (ZX)



ÚZEMNÍ PLÁN

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES	
ÚZEMNÍ PLÁN	
číslo:	2.2
měřítko:	
formát:	A3 (2xA4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková
CUBESPACE	
CUBESPACE s.r.o. www.cubespace.eu Atelier: Švábský 52/2 180 00 Praha 8 Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 128 00 Praha 2 Tel.: +420 733 353 718 E-mail: info@cubespace.eu IČO: 27886794 DIČ: CZ27886794	

VÝKRES

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ
VÝKRES

číslo: 2.3
měřítko: 1:350
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábkův 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

LEGENDA



ZASTAVĚNÁ PLOCHA - NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT
ZPEVNĚNÉ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - RAMPA + SCHODIŠTĚ
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ


358,73 m²
205,35 m²
12,96 m²



HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
VJEZD DO AREÁLU



OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ
OPLOCENÍ - NOVĚ NAVRŽENÉ
OPLOCENÍ - ZRUŠENÉ



KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
číslo:	2.4
měřítko:	1:350
formát:	A3 (2x A4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE


CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Svábky 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

LEGENDA

	ZASTAVĚNÁ PLOCHA - NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT	358,73 m ²
	ZPEVNĚNÉ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA	205,35 m ²
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA - RAMPA + SCHODIŠTĚ	12,96 m ²
	ŘEŠENÉ ÚZEMÍ	

	HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU		OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ
	VJEZD DO AREÁLU		OPLOCENÍ - NOVĚ NAVRŽENÉ
			OPLOCENÍ - ZRUŠENÉ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES




LEGENDA

	ZASTAVĚNÁ PLOCHA - NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT	358,73 m ²
	ZPEVNĚNÉ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA	205,35 m ²
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA - RAMPA + SCHODIŠTĚ	12,96 m ²
	ŘEŠENÉ ÚZEMÍ	

	HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
	VJEZD DO AREÁLU

	OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ
	OPLOCENÍ - NOVĚ NAVRŽENÉ
	OPLOCENÍ - ZRUŠENÉ



SITUACE OTROFOTO



2.5

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES	
SITUACE OTROFOTO	
číslo:	2.5
měřítko:	1:350
formát:	A3 (2x4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková
CUBESPACE	
CUBESPACE s.r.o. www.cubespace.eu Atelier: Svábky 52/2 180 00 Praha 8 Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 128 00 Praha 2 Tel.: +420 733 353 718 E-mail: info@cubespace.eu IČO: 27886794 DIČ: CZ27886794	

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Světlá výška	Nášlapná vrstva	Povrch stropu	Povrch vnitřních stěn
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,92	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.02	CHODBA	59,20	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.03	CHODBA	13,17	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.04	KANCELÁŘ	15,65	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.05	KANCELÁŘ	9,66	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.06	KANCELÁŘ	13,54	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.07	KANCELÁŘ	13,35	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.08	KANCELÁŘ	15,28	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.09	KUCHYŇKA	5,79	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.10	ZASEDACÍ MÍSTNOST	66,16	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.11	PŘEDSÍŇKA WC	3,20	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.12	WC M	7,43	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.13	PROSTUP VYT. + EL.	2,77	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.14	ÚKLID	1,76	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.15	PŘEDSÍŇKA WC	2,77	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.16	WC Ž	8,66	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.17	SERVER	6,53	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.18	TM	8,38	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.19	KANCELÁŘ	15,32	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.20	ARCHIV / SKLAD	7,79	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.21	KANCELÁŘ	11,21	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
1.22	KANCELÁŘ	8,48	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
		301,02 m²				

Světlé výšky jednotlivých místností upřesněny v dalším stupni PD na základě projektu VZT.



PŮDORYS 1.NP

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

PŮDORYS 1.NP

číslo:

3.1

měřítko:

1:125

formát:

A3 (2x4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky:

25-227

stupeň projektu:

STS

datum:

06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:

Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč

vypracoval:


Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábský 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

TABULKA MÍSTNOSTÍ_2.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Světlá výška	Nášlapná vrstva	Povrch stropu	Povrch vnitřních stěn
1.01	BALKON	15,34	2 780	DLAŽBA	DESKA BOND	KZS + omítka
2.01	CHODBA	25,71	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.02	RECEPCE	12,51	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.03	CHODBA KANCELÁŘE	20,49	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.04	CHODBA - VEDENÍ	14,38	2 600	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.05	KANCELÁŘ	15,65	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.06	KANCELÁŘ	15,65	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.07	KANCELÁŘ	15,65	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.08	KANCELÁŘ	15,65	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.09	SKLAD	3,03	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.10	SPRCHA	3,55	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.11	WC Ž+M	2,57	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.12	PŘEDSÍŇKA WC	4,79	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.13	ARCHIV	15,28	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST - 6 OSOB	29,71	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.15	DENNÍ MÍSTNOST + KUCHYŇKA	15,42	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.16	PŘEDSÍŇKA WC	3,20	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.17	WC M	7,43	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.18	PROSTUP VYT. + EL.	2,77	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.19	ÚKLID	1,76	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.20	PŘEDSÍŇKA WC	2,77	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.21	WC Ž	8,66	2 500	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.22	KANCELÁŘ	15,32	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.23	KANCELÁŘ	11,76	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.24	LODŽIE	3,42	2 780	DLAŽBA	DESKA BOND	KZS + omítka
2.25	KANCELÁŘ	7,79	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.26	KANCELÁŘ	11,21	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
2.27	KANCELÁŘ	8,48	2 694	DLAŽBA	SDK	2x SDK
		309,93 m²				

Světlé výšky jednotlivých místností upřesněny v dalším stupni PD na základě projektu VZT.



PŮDORYS 2.NP

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

PŮDORYS 2.NP

číslo: 3.2
měřítko: 1:125
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]


PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant: Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábský 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794



A

Rez A-A'

1:100

SKLADBY KONSTRUKCÍ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 2.NP:

S180+200/F:

- PVC FÓLIE
- GEOTEXTILIE 300 g/m²
- EPS KLÍNY min 100S (SPÁDOVÉ, ø TL.180 mm)
- PAROZÁBRANA
- OSB DESKA
- OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- ROŠT Z CD PROFILŮ / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- PAROZÁBRANA
- SDK POŽÁRNÍ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 1.NP:

S150/F:

- TRAPÉZOVÝ PLECH
- OSB DESKA
- OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- ROŠT Z CD PROFILŮ / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- PAROZÁBRANA
- SDK POŽÁRNÍ

PODLAHA (1.NP):

P150PT + DLAŽBA:

- FINÁLNÍ PODLAHA (KER. DLAŽBA) + LEPIDLO
- FERMACELL 2E22
- REHAU SYSTÉMOVÁ DESKA EPS PRO PT
- IZOLACE EPS 200 kPa
- CETRIS
- OCEL. PROFIL IPE 150 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,033W/mK$)
- ZÁKLOPOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

PODLAHA (2.NP):

P150PT + DLAŽBA:

- FINÁLNÍ PODLAHA (KER. DLAŽBA) + LEPIDLO
- FERMACELL 2E22
- REHAU SYSTÉMOVÁ DESKA EPS PRO PT
- IZOLACE EPS 200 kPa
- CETRIS
- OCEL. PROFIL IPE 150 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- ZÁKLOPOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

OBVODOVÁ STĚNA:

O100 + KZS 200 (UVNITŘ - > VNĚ):

- SDK POŽÁRNÍ RFI / RIGISTABIL 2x 12,5mm
- PAROZÁBRANA
- OCEL. PROFIL 100 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038 W/mK$)
- DESKY RIGISTABIL
- LEPIDLO
- EPS 70 F
- OMÍTKA

MARKÝZA - STŘÍŠKA:

- FALCOVANÝ PLECH - ANTRACIT (RAL 7016)
- OCEL. PROFIL / OSB DESKA 18 mm
- SENDVIČOVÁ DESKA BOND - ANTRACIT (RAL 7016)

BALKON - PODLAHA:

- VENKOVNÍ DLAŽBA
- OCEL. PROFIL IPE160 /OSB DESKA 18 mm
- SENDVIČOVÁ DESKA BOND - ANTRACIT (RAL 7016)

VNITŘNÍ STĚNA (MEZI MODULY):

V100

- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm
- PAROZÁBRANA
- OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- PŘEPRAVNÍ FÓLIE
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PŘEPRAVNÍ FÓLIE
- OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- PAROZÁBRANA
- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm

VNITŘNÍ STĚNA:

V100 / 150 (VNĚ- >UVNITŘ):

- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm
- OCEL. PROFIL / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm

VÝKRES

ŘEZ A-A'

číslo: 4.1
měřítko: 1:100
formát: A3 (2xA4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT


CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábský 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

ŘEZ A-A'



B

Řez B-B'

1:100

SKLADBY KONSTRUKCÍ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 2.NP:

- S180+200/F:**
- PVC FÓLIE
 - GEOTEXTILIE 300 g/m²
 - EPS KLÍNY min 100S (SPÁDOVÉ, ø TL.180 mm)
 - PAROZÁBRANA
 - OSB DESKA
 - OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - ROŠT Z CD PROFILŮ / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - PAROZÁBRANA
 - SDK POŽÁRNÍ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 1.NP:

- S150/F:**
- TRAPÉZOVÝ PLECH
 - OSB DESKA
 - OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - ROŠT Z CD PROFILŮ / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - PAROZÁBRANA
 - SDK POŽÁRNÍ

PODLAHA (1.NP):

- P150PT + DLAŽBA:**
- FINÁLNÍ PODLAHA (KER. DLAŽBA) + LEPIDLO
 - FERMACELL 2E22
 - REHAU SYSTÉMOVÁ DESKA EPS PRO PT
 - IZOLACE EPS 200 kPa
 - CETRIS
 - OCEL. PROFIL IPE 150 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,033W/mK$)
 - ZÁKLOPOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

PODLAHA (2.NP):

- P150PT + DLAŽBA:**
- FINÁLNÍ PODLAHA (KER. DLAŽBA) + LEPIDLO
 - FERMACELL 2E22
 - REHAU SYSTÉMOVÁ DESKA EPS PRO PT
 - IZOLACE EPS 200 kPa
 - CETRIS
 - OCEL. PROFIL IPE 150 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - ZÁKLOPOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

OBVODOVÁ STĚNA:

- O100 + KZS 200 (UVNITŘ - > VNĚ):**
- SDK POŽÁRNÍ RFI / RIGISTABIL 2x 12,5mm
 - PAROZÁBRANA
 - OCEL. PROFIL 100 / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038 W/mK$)
 - DESKY RIGISTABIL
 - LEPIDLO
 - EPS 70 F
 - OMÍTKA

MARKÝZA - STŘÍŠKA:

- FALCOVANÝ PLECH - ANTRACIT (RAL 7016)
- OCEL. PROFIL / OSB DESKA 18 mm
- SENDVIČOVÁ DESKA BOND - ANTRACIT (RAL 7016)

BALKON - PODLAHA:

- VENKOVNÍ DLAŽBA
- OCEL. PROFIL IPE160 /OSB DESKA 18 mm
- SENDVIČOVÁ DESKA BOND - ANTRACIT (RAL 7016)

VNITŘNÍ STĚNA (MEZI MODULY):

- V100**
- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm
 - PAROZÁBRANA
 - OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - PŘEPRAVNÍ FÓLIE
 - VZDUCHOVÁ MEZERA
 - PŘEPRAVNÍ FÓLIE
 - OCEL. PROFIL 100 mm / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - PAROZÁBRANA
 - SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm

VNITŘNÍ STĚNA:

- V100 / 150 (VNĚ- >UVNITŘ):**
- SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm
 - OCEL. PROFIL / MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda = 0,038W/mK$)
 - SDK POŽÁRNÍ / RIGISTABIL 2x 12,5mm

VÝKRES

ŘEZ B-B'

číslo: 4.2

měřítko: 1:100

formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227

stupeň projektu: STS

datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:


Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč

vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábsky 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

ŘEZ B-B'




LEGENDA POVRCHŮ

- ① FASÁDNÍ OMÍTKA CEMENTOVÁ - ŠEDÁ - IMITACE BETONU
② LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SKLO + ANTRACIT (RAL 7016)
③ VNĚJŠÍ RÁMY OKEN A DVĚŘÍ - ANTRACIT (RAL 7016)
④ PROSKLENNÁ PLOCHA
⑤ OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ANTRACIT (RAL 7016)
⑥ STRÍŠKY - ANTRACIT (RAL 7016)
⑦ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - ANTRACIT (RAL 7016)
⑧ NÁPISY A LOGA - ANTRACIT (RAL 7016)
⑨ VENKOVNÍ ŽALUZIE - ANTRACIT (RAL 7016) - PODOMÍTKOVÉ

Pohled severní

Severní pohled

1:100



Pohled východní

Východní pohled

1:100

VÝKRES

POHLED SEVERNÍ A
VÝCHODNÍ

číslo: 5.1
měřítko: 1:100
formát: A3 (2x4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794



LEGENDA POVRCHŮ

- ① FASÁDNÍ OMÍTKA CEMENTOVÁ - ŠEDÁ - IMITACE BETONU
② LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT - SKLO + ANTRACIT (RAL 7016)
③ VNĚJŠÍ RÁMY OKEN A DVĚŘÍ - ANTRACIT (RAL 7016)
④ PROSKLENNÁ PLOCHA
⑤ OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ANTRACIT (RAL 7016)
⑥ STRÍŠKY - ANTRACIT (RAL 7016)
⑦ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - ANTRACIT (RAL 7016)
⑧ NÁPISY A LOGA - ANTRACIT (RAL 7016)
⑨ VENKOVNÍ ŽALUZIE - ANTRACIT (RAL 7016) - PODOMÍTKOVÉ

Pohled jižní

Jižní pohled

1:100



Pohled západní

Západní pohled

1:100

VÝKRES

POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ

číslo: 5.2
měřítko: 1:100
formát: A3 (2x4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT


CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

Ocelová konstrukce je znázorněna pouze
schematicky. Výkres neobsahuje prostupy (např.
schodiště, technická zařízení, instalace apod.). Detaily
prostupů budou řešeny v dalším stupni projektové
dokumentace DSP - DPS.

3D ZOBRAZENÍ KONSTRUKCE

VÝKRES

3D ZOBRAZENÍ
KONSTRUKCE

číslo: 6.1
měřítko:
formát: A3 (2x4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

VIZUALIZACE

číslo: 7.1
měřítko:
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

VIZUALIZACE



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

VIZUALIZACE

číslo: 7.2
měřítko:
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábkův 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

VIZUALIZACE



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

VIZUALIZACE

číslo: 7.3
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE
číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.
odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábký 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

VIZUALIZACE

číslo: 7.4
měřítko:
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE
číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

VIZUALIZACE



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

VIZUALIZACE

číslo: 7.5
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]


PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.
odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková


CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábký 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

2.NP



1.NP



VÝKRES	
SCHÉMA POHLEDŮ	
číslo:	7.6
měřítko:	1:50
formát:	A3 (2x A4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková
CUBESPACE	
CUBESPACE s.r.o. www.cubespace.eu Atelier: Švábský 52/2 180 00 Praha 8 Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 128 00 Praha 2 Tel.: +420 733 353 718 E-mail: info@cubespace.eu IČO: 27886794 DIČ: CZ27886794	

1. POHLED



2. POHLED



ZASEDACÍ MÍSTNOST

7.7

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

ZASEDACÍ MÍSTNOST

číslo: 7.7
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábský 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

3. POHLED



4. POHLED



6.8

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

RECEPCE

číslo: 6.8
měřítko:
formát: A3 (2x A4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE
číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.
odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábků 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

RECEPCE

5. POHLED



6. POHLED



KANCELÁŘ ŘEDITELE

6.9

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES	
KANCELÁŘ ŘEDITELE	
číslo:	6.9
měřítko:	
formát:	A3 (2xA4)
STAVBA	
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE	
číslo zakázky:	25-227
stupeň projektu:	STS
datum:	06/2025
MÍSTO STAVBY	
Bohumín [599051]	
PROJEKTANT	
CUBESPACE s.r.o.	
odp. projektant:	Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval:	Ing. arch. Nella Raková
CUBESPACE	
CUBESPACE s.r.o. www.cubespace.eu Atelier: Švábký 52/2 180 00 Praha 8 Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 128 00 Praha 2 Tel.: +420 733 353 718 E-mail: info@cubespace.eu IČO: 27886794 DIČ: CZ27886794	

7. POHLED



8. POHLED



6.10

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

VÝKRES

KANCELÁŘE

číslo: 6.10
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

STAVBA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE

číslo zakázky: 25-227
stupeň projektu: STS
datum: 06/2025

MÍSTO STAVBY

Bohumín [599051]

PROJEKTANT

CUBESPACE s.r.o.

odp. projektant:
Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč
vypracoval: Ing. arch. Nella Raková

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Atelier: Švábký 52/2 | 180 00 | Praha 8
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794

KANCELÁŘE