



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 12. 11. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Číslo jednací: MUBO/52317/2025/INV/Ka
Název zakázky: **Bohumínská městská nemocnice – pavilon LDN**
Druh veřejné zakázky: nadlimitní zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: otevřené řízení
Název/obchodní firma zadavatele: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Dotaz č. 1:

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 02.2 Zpevněné plochy a parkoviště, v tomto VV byly nalezeny položky č.84 a 85 bez popisu.

84	K	R-9567890		m	103,000		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> V místech kde nové zpevněné plochy křížuje stávající kabely NN bude před započítáním prací provedena ruční sonda pro určení hloubky tohoto vedení. V případě, že nebude vedení v dostatečné hloubce uloženo, vedení se obnaží a provede se uložení do dostatečné hloubky. Toto vedení se uloží do nové chráničky Arot 110. Vedle ní je navržena rovněž rezervní chránička Arot 160. Chráničky budou přesahovat od okraje 0,5 m na obě strany.							
85	K	R-9786090		m	40,500		0,00

Odpověď č. 1:

Bylo již doplněno v předchozích odpovědích

Dotaz č. 2:

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 02.2 Zpevněné plochy a parkoviště, v tomto VV byla nalezena položka č.94 bez MJ.

D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
94	K	R-7678099	D+M ocelový plech – pásovina výšky 170 mm, tl. 5 mm s žárovým zinkováním s navařením kotevních rozorů v množství 2ks/1m		11,000		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dřodávky kotevních prvků							

Odpověď č. 2:

Bylo již doplněno v předchozích odpovědích

Dotaz č. 3

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 02.2 Zpevněné plochy a parkoviště, v tomto VV byla nalezena položka č.98 bez Množství. Toto % množství necháváte na dodavateli?

98	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%			0,00
----	---	-----------	---	---	--	--	------

Odpověď č. 3:

Ano, toto si určuje uchazeč.

Dotaz č. 4

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 02.4 Provizorní komunikace, v tomto VV byly nalezeny položky č.28-30 bez popisu.

28	K	R-9198970		kus	2,000		0,00
29	K	R-9567890		m	36,000		0,00
Poznámka k položce: V místech kde nové zpevněné plochy křížuje stávající kabely NN bude před započetím prací provedena ruční sonda pro určení hloubky tohoto vedení. V případě, že nebude vedení v dostatečné hloubce uložení, vedení se obnaží a provede se uložení do dostatečné hloubky. Toto vedení se uloží do nové chráničky Arot 110. Vedle nich je navržena rovněž rezervní chránička Arot 160. Chráničky budou přesahovat od okraje 0,5 m na obě strany.							
30	K	R-9786090		m	10,000		0,00

Odpověď č. 4:

Bylo již doplněno v předchozích odpovědích

Dotaz č. 5

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, pol. č.138 obsahuje text k hranatým sloupům, ale bednění je ke kulatým.

138	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,904		0,00
VV		"viz. stavební konstrukční část" (0,13*4,05*9+0,07*4,05)*180*0,001		0,904			
139	K	332351315	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	51,435		0,00
VV		"viz. stavební konstrukční část" 1,3*4,05*9+1*4,05		51,435			
140	K	332351316	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	51,435		0,00

Odpověď č. 5:

Položka č. 138 výztuže opravena v soupise prací – nahrazeno pol. č. 543.

Dotaz č. 6

Prosím o kontrolu VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část,, v tomto VV byla nalezena položka č.144 bez popisu. Tento dotaz byl vznesen i ve VZD č.1. Odpověď ale nemůže být taková, jakou jste napsali, prosím o aktualizaci VV.

Odpověď č. 6:

Doplněno v soupise prací.

Dotaz č. 7

Prosím o vysvětlení VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, položka č.181 se týká ocelové kce pro fasádu z cementovláknitých desek nebo hliníkové fasády? Je možné dodat výkres?

181	K	R-33000137	D+M ocelové konstrukce LOP v ose vč. ovrchové úpravy	kg	1 481,000		0,00
Poznámka k položce: Položka obsahuje : dodávku, výrobu a montáž ocelové konstrukce LOP v ose vč. povrchové úpravy veškeré spojovací a kotevní prvky ocel S235, - zhotovitel je povinen ocenit položku tak, aby dle svých zkušeností a technologických možností započítal veškerý prořez materiálu do ceny položky. - dopravu materiálu na stavbu, veškeré přesuny hmot, jeřáb pro osazení - zpracování dílenské dokumentace, která musí být zpracována před zadáním do výroby a odsouhlasena objednatelem a projektantem - zpracování technologického postupu provádění prací, který bude zhotovitele předložen objednateli a projektantovi k odsouhlasení - geodetické zaměření ocelové konstrukce							
P							

Odpověď č. 7:

Výkres č. D.1.2.11 ve stavebně konstrukčním řešení – je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8

Prosím o dodání IGP, v dokumentaci jsme ji nenašli.

Odpověď č. 8:

Vloženo do části zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, např. u položek 287,289,...509,...atd.

Není uvedeno % množství. Toto % množství necháváte na dodavateli?

287	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%			0,00
-----	---	-----------	---	---	--	--	------

Odpověď č. 9:

Ano, množství přesunu si určí uchazeč.

Dotaz č. 10

Prosím o dodání Truhlářských výrobků.

Odpověď č. 10:

Viz. výpis truhl. prvků a upravené položky v soupisu prací, umyvadlové desky jsou součástí rozpočtu a PD zdravotnických, rampy pro medicínské plyny jsou součástí rozpočtu med. plynů.

Dotaz č. 11

Prosím o kontrolu a aktualizaci VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, pol. 465 až 467 mají stejnou poznámku, která neodpovídá popisu.

465	K	R-76700387	D+M INTEGROVANÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODHLEDU PRO ZÁVĚS MEZI POSTELEM, ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM, DVOUKOLEJNICOVÝ PROFIL S ÚCHYTKY PRO ZAVĚŠENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - viz. Z87	kus	32,000		0,00
-----	---	------------	---	-----	--------	--	------

Poznámka k položce:
SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SLOUPOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

466	K	R-76700388	D+M INTEGROVANÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODHLEDU PRO ZÁVĚS - STÍNOVÁ HRANA, ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM, DVOUKOLEJNICOVÝ PROFIL S ÚCHYTKY PRO ZAVĚŠENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - viz. Z88	m	17,500		0,00
-----	---	------------	---	---	--------	--	------

Poznámka k položce:
SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SLOUPOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

467	K	R-76700389	D+M SYSTÉMOVÁ MEZISTĚNA DO SPRCHOVÝSTĚ, BEZRÁMOVÉ PŘÍČEK KOTVENO POMOCÍ ÚCHUTŮ DO STĚNY, SPOJOVACÍ KOTVENÍ PRVKY MEZISTĚNA BUDE PŘÍČEK Z HPL LAMINÁTU - BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - KONKRÉTNÍ BARVA BUDE VYBRÁNA PŘI VZORKOVÁNÍ OBJEDNATELEM PŘED ZADÁNÍM	kus	2,000		0,00
-----	---	------------	---	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SLOUPOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

Odpověď č. 11:

Bylo již zodpovězeno v předchozích odpovědích.

Dotaz č. 12

Prosím o vysvětlení VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, pol. č.487. Je možné dodat výkres a přesný popis?


487	K	R-767890010	D+M prosklení výtahové šachty	m2	109,610		0,00
VV "viz. půdorysy 1.-3.NP, řezy"9,7"11,3					109,610		

Odpověď č. 12:

Bude řešeno v rámci výrobní dokumentace s konkrétním dodavatelem.

Dotaz č. 13

Prosím o vysvětlení arch.prvku na fasádě, není uveden ve VV. Bude součástí VŘ? Pokud ne, bude nutná příprava pro tento prvek?

**Odpověď č. 13:**

Prvek není součástí této zakázky, nebude řešena žádná příprava.

Dotaz č. 14

Prosím o vysvětlení VV SO 01 - Objekt LDN - stavební část, pol. č.464 a 465. Kde budou umístěny na fasádě? Na barevných pohledech nejsou zobrazeny.

464	K	R-76700386	D+M SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SOUMRAKOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIAÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ - viz. Z86	kus	2,000		0,00
-----	---	------------	---	-----	-------	--	------

P

Poznámka k položce:
SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SOUMRAKOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIAÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

465	K	R-76700387	D+M INTEGROVANÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODHLEDU PRO ZÁVĚS MEZI POSTELEMI, ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM, DVOUKOLEJNICOVÝ PROFIL S ÚCHYTKY PRO ZAVĚŠENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - viz. Z87	kus	32,000		0,00
-----	---	------------	--	-----	--------	--	------

P

Poznámka k položce:
SVĚTELNÉ LOGO S TECHNOLOGIÍ LED, NÁPIS NA OBJEKTU, NAPOJENO NA SOUMRAKOVÉ ČIDLO, VELIKOST PÍSMO 500 MM, TYP PÍSMO ARIAÁL BLACK, JEDNA SADA OBSAHUJE 3 ZNAKY, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.

Odpověď č. 14:

K položce č.464 – Logo – viz. Pohledy (vloženo do zadávací dokumentace)

K položce č. 465 – upravena poznámka v soupise prací

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic