

PROVEDENÍ HDS - RPO

- KOMBINACE PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ S ROZVADĚČEM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘIPOJENÍ DO 50 mm2
- JM. PROUD VÝVODU 160A
- 1 SADA POJISTKOVÝCH SPODKŮ VEL. 00, NOŽOVÉ POJISTKY 3x50A char. gG
- 3x 1F MODULOVÝ SVODIČ BLEKOVÉHO PROUDU SPD T1
- PLASTOVÝ, KOMPAKTNÍ PILÍŘ
- KRYTÍ IP44 / IP00
- ZÁVĚR PRO ODVĚTVÍ ENERGETIKY

PROVEDENÍ ROZVADĚČE RE

- ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ, MĚŘENÍ PŘÍMÉ
- 1x DVOUTARIFNÍ, TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR
- 1x SPÍNACÍ PRVEK HDO
- 1x SVORKOVNICE PEN, 1x 1F JISTIČ 2A, char. B, ŘADOVÉ SVORKY
- PŘÍSTROJE NA ELEKTROMĚROVÉ DESCE
- PLOMBOVATELNÝ KRYT JISTIČŮ
- PLASTOVÝ, KOMPAKTNÍ PILÍŘ
- KRYTÍ IP44 / IP00

ASA EXPERT s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce:
Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Zhotovitel:
ASA expert a.s.
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele:
Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava - Kunčice
IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele:
http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz
tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 725 558 186
Ing. arch. Zlatica Mojžíšková

Vypracoval:
Mgr. Vlastimil Lacko

Autorizovaný inženýr projektu:
Ing. arch. Zlatica Mojžíšková

Kontroloval:
Ing. Pavel Srkal

Stupeň:
Dokumentace pro provádění stavby

Č. zakázky:
156/11/2019

Datum:
11 / 2020

Formát:
630 x 297

Část: **D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika**

Objednatel:
Město Bohumín
Masarykova 158
735 81
Bohumín
IČ: 00297569

Výkres:
ROZVADĚČE HDS - RPO - RE

Měřítko: **N**

Číslo výkresu: **D.1.4.5.b-05**

Datum: