





ŘEZ A-A



LEGENDA:








OBVODOVÁ KONSTRUKCE - KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU DFRIEH2 V SOULADU S EN 520 TL. 12,5 mm, NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140 mm VODOROVNĚ, NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140 mm VZDUCHOVÁ MEZERA 140 mm, KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm, KONTRALATĚ 2550 mm, PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 25mm - SVISLÉ LATĚ 50/25 NEBO 100/25 mm, CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 12 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 290 mm (SKLADBA S5)

OBVODOVÁ KONSTRUKCE - KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU DFRIEH2 V SOULADU S EN 520 TL. 12,5 mm, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNKA 60 mm - SLOUPKY 40/60mm VODOROVNĚ, NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140 mm - VZDUCHOVÁ MEZERA 140 mm, KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm, PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 40 mm - SVISLÉ LATĚ 40/60 mm, CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ OSB DESKA tl. 22 mm, FALCOVANÝ PLECH
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 290 mm (SKLADBA S6)

OBVODOVÁ KONSTRUKCE - KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU DFRIEH2 V SOULADU S EN 520 TL. 12,5 mm, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNKA 60 mm - SLOUPKY 40/60mm VODOROVNĚ, NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140 mm, KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm, FALCOVANÝ PLECH
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 225 mm (SKLADBA S7)

LEGENDA:



SKLADBA S5 - OBVODOVÁ STĚNA tl. 290 mm

MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNKA KVH PROFIL VODOROVNĚ (60x60mm) 60mm
NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140mm PO max. 0,625m
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
VODOROVNĚ DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ 50/25 mm
KONTRALATĚ 50/25 - VZDUCHOVÁ MEZERA 25 mm
CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 12mm

SKLADBA S6 - OBVODOVÁ STĚNA tl. 290 mm

MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNKA KVH PROFIL VODOROVNĚ (60x60mm) 60mm
NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140mm PO max. 0,625m
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
SVISLÝ SLOUPEK 40/60 mm
BEDNĚNÍ - OSB DESKA tl. 22 mm
FALCOVANÝ PLECH RŠ max. 570 mm, tl. 0,8 mm

SKLADBA S7 - OBVODOVÁ STĚNA tl. 225 mm

MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNKA KVH PROFIL VODOROVNĚ (60x60mm) 60mm
NOSNÝ KVH SLOUPEK 60/140mm PO max. 0,625m
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD

SKLADBA S8 - VNITŘNÍ STĚNA tl. 165 mm

MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
NOSNÝ SLOUPEK KVH PROFIL (60x140 mm) PO max. 0,625m
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD

SKLADBA S9 - VNITŘNÍ STĚNA tl. 125 mm

MALBA
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
NOSNÝ SLOUPEK KVH PROFIL (60x100 mm) PO max. 0,625m
KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE 12,5mm
MALBA

SKLADBA S10 - PODLAHA KRYTÉHO OCHOZU

TERASOVÉ PRKNO WPC - PLNÝ PROFIL 25 mm
PODKLADOVÉ TRÁMKY - PLNÝ PROFIL 45x45 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE 22-55 mm
HYDROIZOLACE
SPÁDOVÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA 105-130 mm
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 250 mm
ŠTĚRKOVÝ NÁSYP 200 mm
ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA S11 - SANITÁRNÍ STĚNY

SENDVIČOVÉ DESKY NA BÁZI TVRZENÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRI
POTAŽENÉHO OBOUSTRANNĚ TENKÝM VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM,
POVRCHOVĚ UPRAVEN MELAMINOVOU FOLIÍ
HRANY JSOU OLEMOVÁNY HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ

±0,000 = 197,955 m.n.m.	Zpracovatel studie: ATELIER 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr Ing. arch. Adéla Sanitřáková
--------------------------------	---

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE	Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně
Realizace, podpis:	Adresa zhotovitele: ASA expert a.s. Znalectví, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO Jedlná 626/4 735 81 Bohumín IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891 tel: 725 558 186 fax: 595 110 035
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková	Objednatel: 156/11/2019 Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín
Autortovaný inženýr projektu: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková	Datum: 11/2020
Stupeň: DPS	Formát: 840 x 297 4 x A4
Výkres: ŘEZ A-A	Číslo výkresu: D.1.1.03