



LEGENDA


	CHHELNÉ ZDIVO		DRŽÁK PAPIROVÝCH UTĚREK
	NOVÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ		DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU
	OBEZDĚNÍ PŮROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 50 MM NA SYSTÉMOVOU ZDICI MALTU		DAVKOVAČ TEKUTÉHO MŔDLA
	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA (VÝŠKA KER. OBKLADU)		ODPADKOVÝ KOŠ

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV A DODÁVEK

- PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTNICKÁ. V RAMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RAMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNA KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ. ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)
- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ÚPRAVY ROZVODU VYTÁPĚNÍ (SOUČÁSTI DODÁVKY VZT)
 - PROVEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO VČ. PROVEDENÍ DŘÁŽEK A JEJICH ZAPLNĚNÍ (SOUČÁSTI DODÁVKY ELEKTRO)
 - OSAŽENÍ PLECHOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (BAREVNÝ ODSTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA)
 - PROVEDENÍ NOVÉ HRUBÉ POKRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, KTERÁ ZAHRNULAE PROVEDENÍ POSTŘIKU CEMENTOVÝM MLEKEM (PAČOK) A PROVEDENÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. 20MM.
 - PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY OMÍTKY POMOČÍ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU.
 - PROVEDENÍ SÁDROVÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ (MIMO PLOCHY KDE BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD)
 - PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. NALEPENÍ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO. PLOCHY PŘED PROVEDENÍM NÁPENETROVAT. SOUČÁSTI BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATĚSNĚNÍ ROHŮ A DETAILŮ SILKONOVÝM TMELEM. OBKLAD BUDE PROVEDEN U WC KABIN TAKÉ NA HORNÍCH VODOROVNÝCH PLOCHÁCH A PARAPETŮ OKEN.
 - PROVEDENÍ HRUBÉHO VÝROVNÁNÍ PODLAHY POMOČÍ BETONOVÉ OPRAVNÉ STĚRKY (UVAŽOVANÁ PRŮMĚRNÁ TL. 20MM)
 - PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍ, POLYMERCEMENTOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY V UVAŽOVANÉ PRŮMĚRNÉ TL. 10MM VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE
 - PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAHY CELOPLOŠNĚ A STĚN DO VÝŠKY 250MM S VYTÁŽENÍM STĚRKY ZA UMÝVADLY A PISOÁRY DO VÝŠKY 1500MM V PÁSE ŠÍŘKY 1000MM. SOUČÁSTI STĚRKY BUDE ROHOVÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDAŽ.
 - PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. BUDE POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA min. R10. SOUČÁSTI BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATMELENÍ ROHŮ A DETAILŮ SILKONOVÝM TMELEM.
 - VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU, VODOU ŘEDITELNOU BARVOU V MIN. 3 VRSTVÁCH.
 - OSAŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (UMÝVADLA, BATERIE, VÝLEVKY, WC MISY, PISOÁRY, NOVÉ DESKOVÉ RADIÁTORY) (SOUČÁSTI DAĐAVKY ZTI)
 - DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE – MONTÁŽ VYPÍNAČŮ, OSVĚTLENÍ ATD. (SOUČÁSTI DODÁVKY ELEKTRO)
 - MONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH UTĚREK, DRŽÁK TOALETNÍCH PAPIRŮ PR.330MM, DAVKOVACÍ TEKUTÉHO MŔDLA, ODPADKOVÝ KOŠ DO PŘEDSÍNĚK)
 - OSAŽENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH VPLNÍ. DVEŘNÍ VPLNĚ BUDOU VYBAVENY KOVÁNÍM KLÍKA/KLIKA. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM A ZNAČKAMI TABULKAMI DIVKY/CHLAPECI. VPLNĚ DVEŘÍ DO PŘEDSÍNKY BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM
 - VSTUPY DO WC KABIN BUDOU VYBAVENY WC ZÁMKY. VSTUPNÍ DVEŘE DO TOALET BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM.
 - ZÁVĚSNÝ MINERÁLNÍ PODHLED NA SYSTÉMOVÉM OCELOVÉM RASTRU S POUŽITÍM STINICI LIŠTY A V ROZLICH SYSTÉMOVÝCH ROHŮ. BUDOU POUŽITÝ KAZETY URČENÉ DO PROSTOR SE ZVYŠENOU VLHKOSTÍ.
 - V RAMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOUDE K OBEZDĚNÍ NOVÝCH ODPADNÍCH SVODŮ A NADEZDĚNÍ WC PŘÍČEK.

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HlP	Martin Poláček	
Projektant	Martin Poláček	
Výpracoval	Pavel Hezko	
Stavebník	MĚSTO BOHUŠTÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohuštín	

 R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O.	
Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rprojek.cz	
IČ: 278 51 443	DIČ: CZ27851443

Profese	stavebně konstrukční		
Č. zak.	011218		
Stupeň	technická pomoc		
Datum	12/2018		
Formát	4x44 (A2)		
Měřitko	Číslo výkresu 011218-5		
1:25			

POZOR: JEDNÁ SE O SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO DĚTI, TOMU MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍ VÝŠKY SANITÁRNÍCH PRVKŮ.