


ŘEZ A-A' - stávající stav



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1

STŘECHA

- POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (DACHMANY) 2 MM
- LEPENKA A500H 5MM
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 25 MM
- DŘEVĚNÉ KROKVE 100/140 MM 140 MM
- PŮDNÍ PROSTOR

S2


BALKÓNOVÁ STŘÍŠKA

- AL-STŘEŠNÍ ŠABLONY (TRAPÉZ. PLECH)-např. ALUKRYT 1 MM
- LEPENKA A500H 5MM
- HOBLOVANÉ PALUBKY 20 MM
- JĀ 30/30/2-PODPŮRNÁ KONSTRUKCE

DIMENZE PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU

položka	průřez (mm)	prvek krovu	délka (m/1 prvek)
KROV-VAZNICOVÁ SOUSTAVA-STOJATÁ STOLICE-NERUDOVA 881			
a	tl. 25 mm	bednění střechy	~259,0 m2/plocha bednění střechy
b	140/160	vaznice	~39,1/celá střecha
c	140/140	pozednice	~39,1/celá střecha
d	140/140	sloupek	2,15/1 sloupek
e	100/140	krokev	6,2/1 krokev
f	100/140	pásek	1,0/1 pásek
g	2x60/140	kleština	5,8/1 kleština
h	100/120	vzpěra	2,9/1 vzpěra
i	2x60/140	kleština-okap	3,4/1 kleština
j	100/140	námětky-okap	1,3/1 krokev

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
- ±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

NÁZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" BYTOVÝ DŮM č.p. 881		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN		mob. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz	
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		AUTORIZACE	DATUM 08/2022
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:100	
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881		ČÍSLO ZAKÁZKY 0222/003	
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ A-A' - stávající stav		STUPEŇ PDSP+DVDS	ČÍSLO KOPIE
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-07	