



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/59644/2023/OSD/PrA
JID: MUBO08003172
Vyřizuje: Ing. Adriana Prokešová
Telefon: 596 092 264
E-mail: prokesova.adriana@mubo.cz
Datum: 08.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
prosíme zadavatele o doplnění informací k světlům.
Zadání „Svítilno stropní I20“, nebo „Svítilno stropní I44“ je nic neříkající. Ve výkresech je uvedena poznámka, že to jsou lustrová svítidla dle výběru investora.
Prosíme tedy investora o doplnění knihy svítidel k provedení nacenění.

Odpověď:

Upřesňujeme specifikaci rozpočtu D.1.4.2 – Elektroinstalace, A - Svítidla

Pol.č. 1 : Svítidlo stropní, IP 20 – LED 30 W / 3500 lm / NW, přisazené na strop
Pol.č. 2 : Svítidlo stropní, IP 44 – LED 12 W / 800 lm / NW, přisazené na strop

2. Dotaz uchazeče:

Žádáme o zaslání výpisu prvků – interiérové dveře.

Odpověď:

Doplňujeme zadávací dokumentaci o výpis výplní otvorů - dveře.

3. Dotaz uchazeče:

Žádáme o kontrolu položek v rozpočtu: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, položky 34, 35, 36, 37. Dveře nelze cenit na m2, ale na kusy.

Číslo položky	Charakteristika	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
34	K 766430R02 D+M _vnitřní dveře _ 700/1970 mm _ včetně příslušné zárubně	m2	1,000		0,00 CS VLASTNÍ
P	<small>Poznámka k položce: JC obsahuje - Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přístrojů, doplnění a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přelasy. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</small>				
35	K 766430R03 D+M _vnitřní dveře _ 800/1970 mm _ včetně příslušné zárubně	m2	3,000		0,00 CS VLASTNÍ
P	<small>Poznámka k položce: JC obsahuje - Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přístrojů, doplnění a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přelasy. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</small>				
36	K 766430R04 D+M _vnitřní dveře _ 900/1970 mm _ včetně příslušné zárubně	m2	5,000		0,00 CS VLASTNÍ
P	<small>Poznámka k položce: JC obsahuje - Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přístrojů, doplnění a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přelasy. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</small>				
37	K 766430R05 D+M _vnitřní dveře _ 1000/1970 mm _ včetně příslušné zárubně	m2	1,000		0,00 CS VLASTNÍ
P	<small>Poznámka k položce: JC obsahuje - Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přístrojů, doplnění a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přelasy. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</small>				

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČO: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

Odpověď:

MJ v „m2“ u položek 34 až 37 jsme v rozpočtu „D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení“ upravili na MJ „kus“.

4. Dotaz uchazeče:

Položka č. 33, taktéž nemá specifikaci, na kterou se rozpočet – položka, odkazuje.

33	K	766430R01	D+M _ sanitární kabiny (dveře u sanitárních kabin pomocí plenty !!)	m2	121,314	0,00	CS VLASTNÍ
			<small>Poznámka k položce JČ obsahuje: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech příslušných prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/ocazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. (výška konstrukce = předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci)</small>				
			<small>VV "1_NP_(levá část)" 2,15*(24,13)</small>			51,680	
			<small>VV "3_NP_(pravá část)" 2,15*(32,295)</small>			69,434	
			Součet			121,314	

Odpověď:

Pevné stěny budou z oboustranně zalisovaného laminátu tl. 25mm na svislých hranách u zdi uloženy v profílech z eloxovaného hliníku. Jednotlivé elementy budou opatřeny rektifikačními nožičkami z nerezavějící oceli nebo plastu o výšce 100 nebo 150mm, které budou standardně kryty rozetami. V navrhované konstrukci nebudou přítomny dveře. Otvor bude kryt pomocí plenty. Minimální výška stěny bude 2,1 m.

Ing. Kateřina Pálková, v.r.
vedoucí odboru správy domů