


ZDRAVOTECHNIKA – PŮDORYS



LEGENDA

GRAF. ZNAČKA	POPIS
— · — · — · —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
— · · — · · — ·	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
— — — — —	POTRUBÍ ÚT

OT DESKOVÉ S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
KLASIK Z – POZINKOVANÁ OTOPNÁ TĚLESA DO PROSTOR
SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI KOROZI.
Z21/500/700 TYP – HL. 66mm/V. 500mm/DL. 700mm
782W–75/65°C VÝKON (W) – TEPLOTNÍ SPÁD t1/t2 (°C)

U DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA A BATERIE,
MONTÁŽ NOVÉHO UMYVADLA, ÚPRAVA ROZVODŮ VODY, OSAZENÍ ROH. VEN.,
STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

WC DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KLOZETU
MONTÁŽ NOVÉHO KOMBI KLOZETU, VČ. SEDÁTKA, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A
ÚPRAVA ROZVODŮ VODY PRO NAPOJENÍ ROHOVÉHO VENTILU

PS DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PISOÁRU
MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU, VČ. ZÁPACH. UZ. A AUTOM. RADAROVÉHO
SPLACHOVAČE S INTEGROVANÝM ZDROJEM

VL DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝLEVKY, VČ. BATERIE
MONTÁŽ NOVÉ VOLNĚ STOJÍCÍ KERAMICKÉ VÝLEVKY, VČ. NÁSTĚNNÉ
PÁKOVÉ BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY


POZNÁMKY

DOJDE K DEMONTÁŽI SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ,
UMYVADLA, WC MÍSY, PISOÁRY, BATERIE.
PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A PO PROVEDENÍ
NOVÝCH ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ
BUDOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,
VČETNĚ NOVÝCH PÁKOVÝCH BATERII.
ZAŘÍZ. PŘEDM. BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE UDÁVANÉ
NORMOU ČSN 73 4108 PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU.

TEPLOTNÍ SPÁD T1/T2 TOPNÉ VODY JE NUTNO OVĚŘIT.
V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÉHO TEPLOTNÍHO SPÁDU NEŽ JE
UVEDEN, JE TŘEBA OTOPNÁ TĚLESA VOLIT S OHLEDEM
NA ZJIŠTĚNÝ TEPLOTNÍ SPÁD, ABY BYL ZARUČEN
PŘÍBLIŽNÝ ODPOVÍDAJÍCÍ VÝKON TĚLESŮM V PROJEKTU.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE
OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM.
DOJDE K DEMONTÁŽI LITINOVÝCH RADIÁTORŮ.
NOVÁ DESKOVÁ TĚLESA BUDOU POZINKOVANÁ OT DO
PROSTOR SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA OCHRANU
PROTI KOROZI, A BUDOU OPATŘENY REGULAČNÍM
ŠROUBENÍM A TERMOSTATICKÝM VENTILEM
S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.

VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS



2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Martin Polách	<div><div><div></div></div><div>R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div></div> <div>Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443</div> <div>mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e-mail.: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz</div>	
Projektant		Ing. Jolanta Sabelová		
Vypracoval		Ing. Jolanta Sabelová		
Stavebník		MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín		
Název stavby: ZŠ Skřečůň - Oprava sociálního zázemí 2.NP			Profese	stavebně konstrukční
Část: Zdravotechnická část			Č. zak.	140122
			Stupeň	technická pomoc
			Datum	02/2022
			Formát	4xA4 (A2)
Název výkresu: Zdravotechnika a vytápění - půdorys - nový stav			Měřítko 1:50	Číslo výkresu 140122-11