

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

POZNÁMKY:

- PŘECHOD PRO CHODCE JE DLE ČSN 73.6110 A VYHL. 398/2009 DOPLNĚN SIGNÁLNÍMI PÁSY
- ROZHLEDOVÉ POMĚRY VYHOVUJÍ ČSN 73.6110 (TAB.17) Z HLEDISKA CHODCE I ŘIDIČE
- VÝŠKA OBRUBY U OSTRŮVKU NAD KOMUNIKACÍ JE ZVÝŠENA NA 20 cm
- SNÍŽENÁ VÝŠKA OBRUBY PODÉL CHODNÍKU NAD KOMUNIKACÍ JE 2 CM
- VDZ POD PŘECHODEM PRO CHODCE A NOVÝM VDZ ODSTRANIT
- NOVÝ CHODNÍK NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ BEZ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. IVAN ŠNAPKA
KATASTR: NOVÝ BOHUMÍN	PARC.Č. 2531/1 A PŘILEHLÉ
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81	
STAVBA: PŘECHOD PRO CHODCE NA UL. ŠTEFÁNIKOVÉ V BOHUMÍNĚ	
SO 101 PŘECHOD PRO CHODCE SITUACE - PŮDORYS	

ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O.
HŘBITOVNÍ 651/8
TĚRLICKO

DATUM	03/2024
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1:250
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.01