


PRÁDELNA - ŘEZ a-a
měř. 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (M2)	PODLAHY	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
102	PRÁDELNA	10,90	BETON+NÁTĚR	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	DŘEVNÝ TRÁMOVÝ STROP	
103	GARÁŽOVÉ STÁNÍ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU	81,00	BETON+NÁTĚR	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
104	ŠPINAVÁ ŠATNA	20,30	PVC	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
105	CHODBA	12,20	PVC	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
106	WC-PISOÁRY	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ KERAM.OBK.LAD. 1500 MM	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
107	WC-M	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ KERAM.OBK.LAD. 1500 MM	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
108	UMÝVÁRNA-SPRCHY	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ KERAM.OBK.LAD. 1500/2200 MM	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
109	ČISTÁ ŠATNA	11,40	PVC	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
110	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,90		OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	
111	ZADNÍ VSTUP	3,30	SCHODY-KERAM. DLAŽBA BETON			
112	GARÁŽOVÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL	16,60	BETON+NÁTĚR	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	OMÍTKA JÁDROVÁ-ŠTUKOVÁ	

POZNÁMKA:

PODROBNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ - VIZ. ZPRACOVANÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ODSRANĚNÍ PŮVODNÍ PŘÍSTAVENÉ PRADELNY VE DVORNÍ ČÁSTI
- ODSRANĚNÍ 2 KS VZROSTLÝCH BOROVIC
- ODSRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLCENÍ PODĚL UL. SLZSKÉ (VĚTŠÍ ČÁST PODEZDŮVKY PONECHAT)
- PŘESUN 1KS SLOUPU VO MIMO NOVÉ NAVRŽENÝ VJEZD DO PŘÍSTAVBY, VZŘEJMÉ BUDE PROVEDENO V PŘEDSTIHU)

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO PODKLADNÍ VRSTVY NOVÉHO VJEZDU DO PŘÍSTAVBY HZ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY TRASY IS JEJICH SPRÁVCI A DODRŽET VŠECHNY POŽADAVKY SPRÁVCŮ IS!!!!!!

EGENDA MATERIÁLŮ: SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE


+0=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY GARÁŽE HASIČSKÉ ZBRojNICE (~199,300)

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VE STARÉM BOHUMÍNĚ

MAJETKOVÝ LIST	STAROBŮHOMINSKÁ 153, STARYŮHOMÍN		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL STOKLASA	
VEDOUCE PROJEKTU	ING. PAVEL STOKLASA				
OBJEDVATEL	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN				
ČÍSLO	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
STAVENÍ OBJEKT					
MAJEL VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP - bourací práce	STUŽEN	PDSP+DVDS	ČÍSLO VÝKRESU	D. 1.1.b.-02

PŮDORYS 1.NP - bourací práce
měř. 1:100



ODSTRANĚNÍ VRSTEV STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU DO HL. CCA 500 MM, VČETNĚ BETON. OBRUBNÍKŮ

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO - NUTNO POSUNOUT MIMO VJEZDU
DO PŘÍSTAVBY !!!
(NOVÉ UMÍSTĚNÍ viz. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY)