

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG VČ. STĚRKOVÉ OMÍTKY
- DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE

- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE (FUNKČNÍCH I NEPOUŽÍVANÝCH)
- DEMONTÁŽ VYZNAČENÝCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ
- m.Č. 121A, 121B - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCHO PODHLEDU
- VYZNAČENÉ DÍLČÍ PŮDORYSY viz v.Č. 1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Původní účel míst.	M.č.	Účel místnosti	Výměra	podlaha	stěny	strop
ZÁDVEŘÍ	100	ZÁDVEŘÍ	4,9m2	koberec	omítka	omítka
WC	100B	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,6m2	keram.dlažba	keram.ob.|ve=1800	omítka
PŮJČOVNA PRO DOSP.	101	PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ	13,6m2	koberec	omítka	omítka
CHODBA	102	WC IMOBILNÍ	2,8m2	keram.dlažba	keram.ob.|ve=1800	omítka
PŘEDSÍŇ WC	102B	WC MUŽI	1,9m2	keram.dlažba	keram.ob.|ve=1800	omítka
PŮJČOVNA PRO DOSP.	103	PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ	55,8m2	koberec	omítka	omítka
KANCELÁŘ	104	PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ	24,2m2	koberec	omítka	omítka
PŮJČOVNA PRO DOSP.	105	PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ	73,8m2	koberec	omítka	omítka
CHODBA	106	PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ	13,7m2	koberec	omítka	omítka
SKLAD, NAP. UZEL ÚT	107	SKLAD, NAPOJOVACÍ UZEL ÚT	4,0m2	PVC	omítka	podhled +2,45
REDITELNA	108	KANCELÁŘ	16,7m2	koberec	omítka	omítka
ARCHIV	109	KANCELÁŘ	8,3m2	koberec	omítka	omítka
ARCHIV	110	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,7m2	PVC	omítka	omítka
DENNÍ MÍSTNOST	111	KANCELÁŘ	13,2m2	koberec	omítka	omítka
KUCHYŇKA	112	KUCHYŇKA	12,3m2	keram. dlažba	keram. obklad	omítka
SKLAD	113	SKLAD KNIH	15,9m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SKLAD	114	SKLAD KNIH	31,4m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SKLAD	115	SKLAD KNIH	38,9m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SCHODIŠTĚ 1B	116	SCHODIŠTĚ 1B - PODESTA	13,1m2	PVC	omítka	omítka
PODSCH. PROSTOR	116B	PODSCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	6,7m2	bet. mazanina	omítka	omítka
KANCELÁŘ-NÁJEMCE	117	KANCELÁŘ - NÁJEMCE	24,1m2	-	-	-
KANCELÁŘ-NÁJEMCE	118	KANCELÁŘ - NÁJEMCE	11,5m2	-	-	-
SCHODIŠTĚ 1A	119	SCHODIŠTĚ 1A -PODESTA	13,1m2	PVC	omítka	omítka
PODSCH. PROSTOR	119B	PODSCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	6,7m2	bet. mazanina	omítka	omítka
SKLAD	120	SKLAD	10,8m2	keram. dlažba	omítka	omítka
CHODBA	121A	CHODBA + SKLAD KNIH	21,4m2	PVC	omítka	podhled +2,45
CHODBA	121B	CHODBA	23,6m2	koberec	omítka	podhled +2,45
VSTUP	121C	CHODBA	10,3m2	keram. dlažba	omítka	omítka
	122	neobsazeno				
	123	neobsazeno				
SKLAD	124	WC+ PŘEDSÍŇ	2,6m2	keram. dlažba	keram.ob.|ve=1800	omítka
KOMORA	125	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,8m2	keram. dlažba	keram.ob.|ve=1800	omítka
SKLAD	126	SKLAD	2,0m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SKLAD	127	SKLAD	2,7m2	keram. dlažba	omítka	omítka
CHODBA	128	CHODBA	5,7m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SKLAD	129	SERVER	8,9m2	keram. dlažba	omítka	omítka
SKLAD	130	SKLAD	4,9m2	bet. mazanina	omítka	omítka
VSTUP	131	VSTUP	11,5m2	keram. dlažba	omítka	omítka
		CELKEM	526,1 m2			

SVĚTLÁ VÝŠKA 2975 MM

xxxxxxx NOVĚ PROVÁDĚNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ

- KOMPLETAČNÍ PRÁCE PO ZTI A EL
- SÁDROVÁP. OMÍTKA NA DOZDÍVKY PŘÍČEK NAD OBKLADEM
- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ STĚN V CELÉM OBJEKTU, MALBY STĚN A STROPŮ V BARVĚ BÍLÉ

LEGENDA STAV. ÚPRAV

- II DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO PODHLEDU
  NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK 600/600/8 MM
  HLADKÝ S AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM, HRANY "A",
  SYSTÉMOVÁ ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE
- III ZAKUPROVÁNÍ OTVORU VE STROP. K-CI PO DEMONTÁŽI VZT
  SÁDROKARTONOVÉ DESKY S PO...,
- IV PŘEDSTĚNA ZA SÁDROKARTONOVÝCH DESEK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- V ZAZDĚNÍ OTVORU PO DEMONTÁŽI VĚTR. MŘÍŽKY
- X NOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁV. KLIM. JEDNOTKY - OBAZENÍ VČ. ODBORNÉHO ZPROVOZNĚNÍ
- XI NOVÉ KAPOTÁŽ ROZVODŮ ZTI ZE SÁDROKART. DESEK. , VODOROVNÁ ČÁST Z SDK KAZET PRO SNADNÝ PŘÍSTUP K ROZVODŮM

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval: Ing. Vlasta Vargová	Kreslil: Ing. Ivana Hrbáčková	Wamp in spol. s r.o.
Investor	K3 Bohumín, Studentská 781, Bohumín		
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ELEKTROINSTALACE KNIHOVNA NOVÝ BOHUMÍN		Stupeň: DPS
			Datum: 05/2019
Místo stavby	Vrchlického 262, Nový Bohumín		Zak. číslo: XIV/2019
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko: 1:75
Obsah	PŮDORYS 1.NP - nový stav		Číslo výkresu: 1.1