


Rozvaděč R2.2



Poznámka

Napáječová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochranou před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vodné části od zdroje v síti TN. Vybrané okruhy jsou sdrůženě baveny proudovými chránci.

Rozváděč je navržen pro 4 řady přístrojových lišt se 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zposrůžený.

Krytí IP40/IP20. Přívod i vývody znporu.

Rozměry: š=590, v=770, hl=140 mm.

-Instalovaný výkon:	$P_i = 17,2 \text{ kW}$
-Koeficient soudobosti:	$\beta = 0,7$
-Výpočtové zatížení:	$P_v = 12,1 \text{ kW}$
-Výpočtový proud:	$I_v = 19,4 \text{ A} \quad (\cos \varphi = 0,9)$

ZODF - PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Jarmila Mazurková		Jarmila Mazurková	
INVESTOR :		K3 Bohumín, Studentské 781	
MÍSTO STAVBY :		Knihovna Bohumín, Vrchlického 262, Nový Bohumín	
NÁZEV AKCE : Oprava elektroinstalace vč. stavebních prací Knihovna Bohumín			
ČÁST :	d.1.4)e - elektroinstalace		
OBSAH :	Rozvaděč R2.2		

IČ: 03106767 projektční činnost		Jarmila Mazurková Tel.: +420 777 744 468 Email: jarmilamazurkova@seznam.cz Bohumínská 280 735 32 Rychnov	
STUPEN :	DPS	MĚŘITKO: — DATUM: 4/2019	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.e)9