



STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ PLOCHY, KONSTRUKCE A PRVKY:

- STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

BOURANÉ PLOCHY, KONSTRUKCE A PRVKY :

- KOMUNIKACE - ŽIVICNÝ POVRCH
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÝ POVRCH
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLÁŽBA
- HŘIŠTĚ - ŽIVICNÝ POVRCH
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŠTĚRKOVÉ, SMÍŠENÉ
- JINÉ OBJEKTY - BOURÁNÍ ZÁKLADŮ
- KÁCENÍ DŘEVIN
- DEMONTÁŽE OPLOČENÍ
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB

POZNÁMKY:

- ŽIVICNÉ KOMUNIKACE VYBOURAT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (PLOCHA BOURANÝCH ŽIVICNÝCH KOMUNIKACÍ - 865 M2)
- PLOCHY S BETONOVÝM POVRCHEM VYBOURAT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (PLOCHA BOURANÝCH BETONOVÝCH PLOCH - 265 M2)
- PLOCHY S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM VYBOURAT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (PLOCHA BOURANÝCH DLÁŽDĚNÝCH PLOCH - 162 M2)
- HŘIŠTĚ S ŽIVICNÝM KRYTEM VYBOURAT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (PLOCHA BOURANÉHO HŘIŠTĚ - 330 M2)
- ŠTĚRKOVÉ PLOCHY VYBOURAT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (VÝMĚRA ŠTĚRKOVÝCH PLOCH - 1550 M2)
- U POZEMNÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. VYBOURAT VEDLEJŠÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ZÁKLADŮ - 110 M3)
- V RÁMCI KÁCENÍ DŘEVIN POSTUPOVAT DLE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU (ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN PLOŠNÝCH VČETNĚ KÖRĚNŮ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ - 4715 M2, VZROSLÉ DŘEVINY KÁCET DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY)
- OPLOČENÍ ODSTRANIT VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (DĚLKA ODSTRANOVANÉHO OPLOČENÍ - 869 BM)
- BETONOVÉ OBRUBY VYBOURAT VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE (DĚLKA ODSTRANOVANÝCH OBRUB - 650 BM)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O.	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. MARTIN JIŘÍK	HŘBITOVNÍ 651/8	
KATASTR: STARÝ BOHUMÍN	PARC.Č. 965/1 A PŘÍLEHLÉ	TĚRLICKO	
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASÁRYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	02/2020
STAVBA: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - LOKALITA PETRA CINGRA V STARÉM BOHUMÍNĚ		FORMÁT	A1
SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SITUACE - PŮDORYS		MĚŘITKO	1:1000
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.01

