



DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE - balené provedení (prům. 1,0 )  
Samonosná - zajištění proti vztlaku obetonováním  
Čerpadlo objemové vřetenové s mělnicím zařízením  
Q<sub>zaručovaný</sub> = 0,65 l/s  
H<sub>max</sub> = 80 m  
P = 1,1 kW, 400 V

SO 04.1 PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE "A" + "B"

Projektant	Vypracoval		Kreslil		<div>MIK plan s.r.o.</div> <div>Projektční a inženýrská kancelář</div> <div>IČ 285 83 574</div> <div>Kornová 15, 737 01 Český Těšín</div> <div>tel. 608 736 605</div> <div>e-mail : krauz@mkplan.cz</div>
Ing. Krauz					
Místo stavby: Bohumín - Skřečůň, Dolní Lutyně					
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín					
KANALIZACE + VODOVOD					
UL. ÚVOZNÍ					
BOHUMÍN - SKŘEČOŇ - DOLNÍ LUTYNĚ					
DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE					
Měřítko 1:25					
Č. přílohy <b>D.1.T.8.2</b>					