



BOČNÍ VSTUP DO SUTERÉNU

**POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ**

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ VRSTVY, PŘEDPOKLADANÁ TLOUŠŤKA cca 100mm
- PROVEDE SE TZV. KUFR PRO NOVOU PODKLADNÍ VRSTVU TAK, ABY POCHŮZÍ PLOCHA NOVÉ DLAŽBY BYLA V PŮVODNÍ VÝŠCE STÁVAJÍCÍ POCHŮZÍ BETONOVÉ PLOCHY
- NOVÁ SKLADBA BUDE VE SLOŽENÍ: Zámková dlažba tl. 60 mm ( 30% RELIEFNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY NAPŘ. HOLLAND SLP 60) Pískové lože tl. 50 mm Štěrkodrt' 0 - 32 mm tl. 150 mm

-V RÁMCI OPRAV SJEZDU DO SUTERÉNU BUDE PROVEDENA I OPRAVA OPĚRNÉ ZDI, JEJÍ OČIŠTĚNÍ OD VEGETACE, NAPUŠTĚNÍ HYDROFOBNÍM NÁTĚREM. KRATŠÍ STRANA BUDE ZESÍLENÁ DOBETONOVÁNÍM tl.150mm JEDNOSTRANĚ VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ o 6x100x100

*\* DOBETONOVÁNÍ KRATŠÍ STRANY JE NEPROVÁDĚLO.*

**DOKUMENTACE**

**POZNÁMKA:**

- PROVEDE SE PŘELOŽENÍ CI CELÉM OBVODU OBJEKTU, T.

± 0,000 = ÚROVEŇ SOKLOVÉ Ř

PROJEKTANT :  
Miketa Lukáš

INVESTOR : Město Bohumí

MÍSTO STAVBY : k.ú. Nov

NÁZEV STAVBY : OPRAVA FASÁDY A ZATEPLENÍ DVOU ŠTÍTOVÝCH STĚN DOMŮ č.p 905-907 NA UL. ŠTEFÁNIKOVÉ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: KU - 693 P - 11

MĚŘITKO: 1 : 100 ČÍSLO VÝKRESU: 06

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS OBJEKTŮ Č.P. 905 - 907

