

Na Loukách 315 Výpis řeziva + kotvení

DRUH PRVKU	(m)	(m)	(m)	zjištěno	celkem	m3	bednění			poznámka
	B	tl.	délka m	m3	ks	m3	výměna	m2	celkem m2	
palubky		0,0125					0,40	32,00	100,00 %	Výměna podbití římsy
										včetně nátěru
fošna impr.	0,2	0,1	1		1		0,02			Otvor ve štítu
bednění, prodl. vaznice							1,00			Prodloužení štítu odhad
latě -odhad										bude řešeno na místě
										v případě potřeby
Stříšky			bm							
vodovzdorná překližka	0,3	0,021	12				0,08			Okap – stříška
bříza										
vodovzdorná překližka	0,3	0,021	10				0,06			štít stříška
bříza										štít stříška
trámek	0,08	0,16	2		5		0,128			štít stříška
hranol	0,06	0,04	2		5		0,024			štít stříška
						celkem	1,71			

Kotvení trámku – štít stříšky

			L(m)	Kg/bm	BM	KG					štít stříška
Kotvevní materiál	L60/60/5		0,12	4,57	3	13,71					štít stříška
Šrouby , vruty						1kg					štít stříška
celkem						14,71kg					štít stříška