Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
2				
1				

Vedoucí projektant - HIP	Ing. Ludmila Rojíčková		
Projektant	Martin Polách		
Vypracoval	Bc. Pavel Heczko		
Stavebník	město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		

R&P PROJEKT
STATIKA, PROJEKCE S.R.O.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika
www.rpprojekt.cz
IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443
mobil:
+420 775 33 43 18
+420 777 19 20 39
e-mail.:
rojickova@prprojekt.cz
polach@rpprojekt.cz

Název stavby:	**Stavební úpravy restaurace, ul. Studentská 781, Bohumín**	Profese	Stavební
		Č. zak.	010619
		Stupeň	DPS
Část:	**D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení**	Datum	10/2019
		Formát	-
Název výkresu:	**Výpis bouracích a demontážních prací**	Měřítko	-
		Číslo výkresu	**010619-D.1.1_2-4**

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D1	DEMONTÁŽ OZDOBNÝCH ŠAMBRÁN, SLOUPŮ, KTERÉ JSOU TVOŘENY ZEJMÉNA Z POLYSTYRÉNU.	1 kpl
D2	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU DO CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 150. PŘED VYBOURÁNÍM BUDE NAD OTVOR OSAZEN PŘEKLAD. ROZMĚR BOURANÉHO OTVORU 900x2050MM.	1 ks
D3	DEMONTÁŽ DŘEVOTŘÍSKOVÉHO OBKLADU VÝŠKY AŽ PO STROP (3,08M).	9bm
D4	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ	110m2
D5	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SDK PŘEDSTĚN TL. 70MM	30m2
D6	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 700x1970MM	2ks
D7	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 700x1970MM	1ks
D8	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 600x1970MM	1ks
D9	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 600x1970MM	3ks
D9	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 600x1970MM	3ks
D10	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SDK PŘÍČEK TL. 100, VÝŠKA 3,08M	10bm
D11	NEOBSAZENO	-
D12	NEOBSAZENO	-
D13	NEOBSAZENO	-
D14	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (UMYVADLA, ZÁCHODY, PISOÁRY)	1kpl
D15	NEOBSAZENO	-
D16	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 200MM, VÝŠKY 3,08M	4bm
D17	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. DO 20MM, VÝŠKY 2,5M	1bm
D18	DEMONTÁŽ VZT KASTLÍKU ROZMĚRU CCA 700x600MM (předpoklad sdk) ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ...PODROBNÝ POPIS VIZ. NOVÝ STAV	34bm
D19	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VYVÝŠENÉ PODLAHY VÝŠKY 120MM TVOŘENÉ DŘEVĚNÝM ROŠTEM A OSB DESKAMI (PŘEDPOKLAD)	15m2
D20	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ ROZMĚRU 900x1970MM	1ks
D21	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POSUVNÉHO VÝDEJNÍHO OKÝNKA ROZMĚRU 600x800MM	1ks

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D22	DEMONTÁŽ OZDOBNÝCH SLOUPŮ A KERAMICKÉHO OBKLADU MEZI VSTUPNÍMI DVEŘMI	1 kpl
D23	DEMONTÁŽ ČÁSTI AKUSTICKÉHO PODHLEDU VČETNĚ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	4 m2
D24	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOBERCE V RESTAURACI	85m2
D25	VYBOUÁNÍ KERAMICKCÝH DLAŽEB V MÍSTNOSTECH 02, 03, 05, 06, 07	32m2
D26	ODSTRANĚNÍ LINOLEA V MÍSTNOSTI 08	10m2
D27	DEMONTÁŽ KRYTU NIK PRO RADIÁTORY	2ks