

Stavební úpravy restaurace, ul. Studentská 781, Bohumín
Zdravotechnika a vytápění - revize A 03/2021

Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
Kanalizace splašková					
1	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,00		0
	Připojovací, odpadní potrubí z trub plastových hrdlových PP-HT, spojované hrdly s pryžovými těsnícími kroužky, včetně všech tvarovek, zátek, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu a pomocných zednických prací.				
2	HT DN40	m	15,00		0
3	HT DN50	m	25,00		0
4	HT DN75	m	10,00		0
5	HT DN 110	m	30,00		0
6	Izolace pro potrubí PP-HT d 40, d 50 - tl. 15 mm	m	40,00		0
7	Izolace pro potrubí PP-HT d 75, d 110 - tl. 30 mm	m	40,00		0
8	Čistící kus DN 75	ks	1,00		0
9	Čistící kus DN 110	ks	3,00		0
10	Dvířka k čistícím kusům	ks	4,00		0
11	Drážky pro potrubí d40, d50	m	40,00		0
12	Zkouška kanalizace skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky těsnosti kanalizace, vč. proplachu vodou	m	80,00		0
13	Napojení na stávající svodné potrubí kanalizace	ks	5,00		0
14	Zaměření stávající kanalizace	hod	16,00		0
Odvod kondenzátu					
	Trubky z PP-R (Polypropylen) PN 10, včetně prořezu, všech tvarovek a spojů, materiálů pro svařování, těsnících materiálů, objímek, závěsů, upevňovacích materiálů.				
4	DN25 – DN32	m	30,00		0
2	Kondenzátní zápachová uzávěrka	ks	2,00		0
2	Úprava stávající klimatizace a odvodu kondenzátu, vč materiálu	hod	8,00		0
Vodovod					
1	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	kpl	1,00		0
	Trubky z PP-R (Polypropylen) PN 16 pro studenou vodu a teplou vodu, včetně prořezu, všech tvarovek a spojů, materiálů pro svařování, těsnících materiálů, objímek, závěsů, upevňovacích materiálů.				
2	DN15	m	60,00		0
3	DN20	m	30,00		0
4	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE, včetně všech výřezů, oblouků, kolen, spojů a upevnění (např.Mirelon).				
5	pro potrubí DN15 - tl. 13 mm	m	60,00		0
6	pro potrubí DN20 - tl. 20 mm	m	30,00		0
7	Drážky pro potrubí DN15-25	m	90,00		0
8	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 73 6660, vč. certifikátů do DN 50	m	90,00		0
9	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	90,00		0
10	Napojení na stávající vodovod	ks	3,00		0
11	Zaměření napojovacích míst pro napojení nových rozvodů vody na stávající studené vody	hod	8,00		0
12	Výtokový ventil DN15 pro bar (teplá a studená voda)	ks	2,00		0
Zařizovací předměty - demontáže					
Umyvadlo					
1	Demontáž umyvadla - keramické, včetně baterie, zápachové uzávěrky	kpl	2,00		0
2	Demontáž klozetu - keramický, včetně nádržky pro splachování, rohového ventilu a zápachové uzávěrky	kpl	3,00		0
3	Demontáž pisoáru - keramický, včetně splachovače a zápachové uzávěrky	kpl	2,00		0
Zařizovací předměty - nové					
1	Umyvadlo				
	Umyvadlo keramické dle výběru investora	ks	3,00		0

Stavební úpravy restaurace, ul. Studentská 781, Bohumín
Zdravotechnika a vytápění - revize A 03/2021

Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	Baterie umyvadlová stojánková páková dle výběru investora, vč. 2x rohového ventilu 3/8"- 1/2", 2x pancéřové připojovací hadice	ks	3,00		0
	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40/DN50	ks	3,00		0
2	Klozet				
	Klozet keramický kombi, odpad svislý nebo vodorovný, se sedátkem s antibakteriální úpravou, vyvedení a upevnění výpustek, rohový ventil 3/8"- 1/2"	ks	3,00		0
3	Pisoár				
	Pisoár keramický, včetně připojení na vodovod, splachování, sifonu, upevňovací sady, dle výběru investora	ks	2,00		0
	Urínálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství	ks	1,00		0
4	Vpusť podlahová				
	Podlahová vpusť se vodorovným nebo svislým odtokem DN 50, vtoková mřížka z nerezí, vč. přídavné zápachové uzávěrky těsné proti zápachu i po vyschnutí zápachové uzávěrky	ks	1,00		0
5	Ohřivače vody				
	Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 5l, P=2kW, montáž pod umyvadlo, vč. příslušenství	ks	3,00		0
	Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 125l, P=2kW, montáž na stěnu, vč. příslušenství	ks	1,00		0
	Vytápění				
1	Očištění rozvodů vytápění, odstranění stávajících nátěrů	hod	40,00		0
2	Nový nátěr potrubí	hod	40,00		0
3	Topná zkouška, kontrola systému	hod	8,00		0
4	Vyregulování soustavy	hod	8,00		0
	Plynoinstalace				
1	Demontáž a zaslepení stávajících nepotřebných plynovodních přípojek	kpl	1,00		0
2	Ocelové potrubí DN50 se zaručenou svařitelností podle ČSN 051310 spojované přednostně svařováním.	m	10,00		0
3	Ocelové potrubí DN25 se zaručenou svařitelností podle ČSN 051310 spojované přednostně svařováním.	m	15,00		0
4	Plynový uzavírací kohout DN25	ks	3,00		0
5	Nový nátěr potrubí (žlutý)	hod	40,00		0
6	Očištění rozvodů, odstranění stávajících nátěrů	hod	16,00		0
7	Zkouška pevnosti	hod	8,00		0
8	Zkouška těsnosti	hod	8,00		0
	Stavební výpomoc				
1	Nepředvídané práce	hod	40,00		0
2	Demontáže stávajících vedení	hod	40,00		0
3	Stavební práce a výpomoc	hod	40,00		0
4	Koordinace tras potrubních rozvodů	kpl	1,00		0
CELKEM					0