



S1 -PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA NAPŘ. SATJAM RAPID 510 OCEL. ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ TL. 0,6MM HORNÍ VRSTVA Z POLYEST. NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) SE ZÁSTŘIHY A BEZ PROLISŮ- CELKEM 209M2

-LATĚ 60/40 á 240MM (V ROZTEČÍCH DLE DRUHU POUŽITÉ KRYTINY)
-KONTRALATĚ 60/50 (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 50mm) + TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ
-DIFUZNÍ FOLIE-NAPŘ. SATJAMFOL(KONTAKTNÍ S MOŽNOSTÍ PŘÍMEHO STYKU S BEDNĚNÍM)
-CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ TL. 24MM NA STÁVAJÍCÍ KROKVE (VAZNÍK)
- NAPADENÉ PRVKY BEDNĚNÍ A PRVKY KROVU (VAZNÍKU) VYMĚNIT A PROVÉST KOMPLETNÍ NÁSTŘIK KROVU A ZÁKLOPU FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NAPŘ. BOCHEMIT APOD.).
PŘEDPOKLAD VÝMĚNA PRVKŮ KROVU (VAZNÍKU) Z 60%…VČETNĚ POSÍLENÍ SPOJŮ VRUTY, SVORNÍKY

SZ SNĚHOVÉ ZACHYTAČE TRUBKOVÉ NAPŘ. SATJAM RAPID TŘÍ TRUBKOVÉ POVRCHEM MIN. 50 MIKRO METRŮ , SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY , POVRCH ÚPRAVA VIZ S1
DODÁVKA ZACHYTAČŮ VČETNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY , ROZTEČE PŘÍCHYTNÝCH KONZOL

MUSÍ ODPOVÍDAT TP DODANÉHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
CELKEM 29BM VČ. DRŽÁKŮ 28KS, VČ. SPOJ. MATERIÁLU A FIXACE ŠROUBY

ⓐ PO ODKRYTÍ STŘECHY BUDE ŘEŠENO ODBOURÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ČÁSTI NARUŠENÝCH KOMÍNOVÝCH TĚLES NAD STŘECHOU- PŘEDPOKLAD Z 100%, BUDE ŘEŠENA NOVÁ OMÍTKA A NÁTĚR VČETNĚ NOVÝCH BETONOVÝCH KRYCÍCH DESEK -CELKEM 5KS KOMÍNOVÝCH TĚLES

ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH METRICKÉHO FORMÁTU P 10 NA MVC 1 ,(KOMÍN. TĚLESA NA M2,5)

Zodp. projektant ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**Vypracoval** ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**ING. VLASTA SLÍVOVÁ** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		**Datum** 10/2021
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2		**Formát** 2A4
Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – –UL. ŠTEFÁNIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ		**Stupeň** DSP
		Zakázka 2021/237
STŘECHA–NOVÝ STAV		**Měřítko** 1:75 **Číslo výkresu** 237 – D–15