


LEGENDA MÍSTNOSTI				
ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	PODLAHA	OPRAVA POKRYTÍ
101	VSTUP + SCHODIŠTĚ	13,60	KERAMICKÁ DLAŽBA+BET. STUPNĚ	KERAM. SOKLIK 100mm
102	CHODBA	9,38	PVC	
103	CHODBA	5,35	PVC	
104	CHODBA	2,20	PVC	
105	KANCELÁŘ	17,33	KOBEREC	
106	WC	1,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKLIK 100mm
107	WC	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1500MM
108	SPRCHY	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1500MM
109	PRADELNA	11,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	
110	DENNÍ MÍSTNOST	19,10	PVC	
111	DENNÍ MÍSTNOST	7,01	KOBEREC	
112	KUCHYŇĚ	11,93	PVC	
113	SPŮŽ	2,97	PVC	
114	TECHN. PROSTOR	3,57	BET. MAZANINA	

BP- NOVÉ BET. POKLOPY STAVAJÍCÍ ŽUMPY- STAVENIŠTNÍ PŘEFABRIKÁTI ROZMĚR CAA 700/700/50-1KS
ROZMĚR VČ. TL. A OSAZENÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ , VÝZTUŽ KARI 1X 100/100/5, BETON C30
VČETNĚ OKA NA MANIPULACI S POKLOPY

PCH - PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK KE ZVONKU Š. 0,5M , Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50MM
SKLADBA: - BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50
- HUTNĚNÉ STRUSKOVÉ LOŽE FR. 0-3MM -TL. 50MM
- HUTNĚNÉ STRUSKOVÉ LOŽE FR. 32MM - TL. 250MM

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MC 100

BET. DLAŽBA 500/500/50 DO PISK. LOŽE 50MM. ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 150MM



Demontáž a zpětná montáž nového zvukového tlačítka
na jižním štítě budovy vedle vstupu . Rozvody schovat pod omítku.
S ohledem na novou omítku se zdemontuje
a vymění se za nové a uvede do provozu.

Zodp. projektant	Vypracoval	ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VL.SLIVOVÁ
ING. VL.SLIVOVÁ			
Investor	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		
Stavba	K.Ú. PUDLOV, PARC. Č. 789		
Objekt	OPRAVA STŘECHY A FÁSADY DOMU NA UL. DRÁTOVENSÁ Č.P. 197 V BOHUMÍNĚ- PUDLOVĚ		
Obsah	PŮDORYS 1.NP-nový stav		
		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
		PROJEKT KANCELÁŘ IČO 62270885	
		702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
		Datum	10/2018
		Formát	2 A4
		Stupeň	DPS
		Zařezka	2018/228
		Měřítlo	Číslo výkresu
		1:75	228-D-10