



PŮDORYS STŘECHY



ŘEZ PŘÍČNÝ



- KRYTINA HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANÁ NAPŘ. SATJAM DACHMAN (SAT 18N TRAP. PLECH ALUMAT tl. 0,6mm , ODSTÍN RAL 8017 (ČOK. HNĚDÁ)
- LAŽOVÁNÍ 35x50 MAX. Á 300MM
- KONTRALATĚ 60x40 (ODVĚTRÁVACÍ VRSTVA)
- DHV- např. DEKTEN MULTI-PRO II
- STÁVAJÍCÍ CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ TL.25MM-NARUŠENÉ PRVKY VYMĚNIT, NATĚR NAPŘ. BOCHEMIT
- STÁVAJÍCÍ KROKVE- NARUŠENÉ PRVKY VYMĚNIT, NATĚR NAPŘ. BOCHEMIT

- S1** -KRYTINA HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANÁ NAPŘ. SATJAM DACHMAN (SAT 18N TRAP. PLECH ALUMATTL. 0,6mm), ODSTÍN RAL 8017 (ČOK. HNĚDÁ) celkem 245,17m2 x 1,1=270m2.
- LAŽOVÁNÍ 35x50 MAX. Á 300MM
 - KONTRALATĚ 60x40 (ODVĚTRÁVACÍ VRSTVA)
 - DHV- např. DEKTEN MULTI-PRO II
 - STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ TL.25- NARUŠENÉ PRVKY VYMĚNIT, NATĚR NAPŘ. BOCHEMIT
 - STÁVAJÍCÍ KROKVEA PRVKY KROVU- NARUŠENÉ VYMĚNIT, NATĚR NAPŘ. BOCHEMIT

- S1a** -DTTO S1, ALE SPOJE DHV SLEPENY, POD KONTRALATĚMI S UTĚSNĚNÍM (U PULTOVÉ STŘECHY SE SPÁDEM 10 °)

- KL12** -SNĚHOVÉ ZACHYTAČE VČ.DRŽÁKŮ A KOTEV UMÍSTĚNÍ A POČET DLE TP DODANÉHO SYSTÉMU STŘ. KRYTINY

Zodp. projektant ING. VL.SLÍVOVÁ	Vypracoval ING. VL.SLÍVOVÁ	ING. VLASTA SLÍVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
Investor Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Datum	10/2018
Stavba K.Ú. PUDLOV, PARC. Č. 789		Formát	2 A4
Objekt OPRAVA STŘECHY A FASÁDY DOMU NA UL. DRÁTOVENSKÁ Č.P. 197 V BOHUMÍNĚ- PUDLOVÉ STAVEBNÍ ČÁST		Stupeň	DPS
Obsah PŮDORYS STŘECHY-nový stav		Zakázka	2018/228
		Měřítko 1:75	Číslo výkresu 228-D-12